地下埋設物事故防止対策フロー図

発注者（静岡市）

①試掘に関する事故事例に基づく安全教育の実施。
また、作業手順及び試掘箇所等についての打合せを実施
②施工計画書により**作業手順及び安全対策確認**

⑤占用物件確認書及び地下埋設物図面にて受注者と**現地確認**の実施及び**試掘位置の決定**

地下埋設物占用情報の共有

⑥**立会依頼の受領**

⑦地下埋設物チェックリストの確認事項に漏れがないか**受注者用（No.1～No.7）の確認**

⑨受注者から立会依頼を受けた際は、原則立会い、作業手順を遵守しているか**施工確認**の実施

⑬試掘結果報告及びチェックリストの**確認**

① 打合せ

確認 ← ②提出

事前立会

確認 ← ⑤報告 協議

② 試 掘

立 会

③ 完 了

確認 ← ⑬提出

④ 本作業

受注者

①試掘に関する作業手順及び試掘箇所等についての打合せを実施

②**施工計画書**に試掘作業手順及び安全対策を立案、**提出**

③主任技術者または現場代理人が各関係機関に地下埋設物を確認し、**占用物件確認書を作成**

④**作業員に埋設位置を周知**させるため、埋設物管理者と確認した位置に杭やビョウ、ペンキ等の目印を付ける。

⑤占用物件確認書及び地下埋設物図面にて発注者と現地確認、及び**埋設物件確認の結果報告、協議の実施**

地下埋設物占用情報の共有

⑥試掘に地下埋設物管者理及び監督員の**立会を依頼**

⑦作業前打合せ、KY活動等で、試掘作業手順及び安全対策を**作業員全員へ周知**させる。

⑧地下埋設物の事前調査を行った者が試掘に立会う

⑨**埋設物管理者及び静岡市監督員の立会**

⑩詳細な埋設位置を**確認**。

⑪試掘結果により、**本作業計画及び手順の見直し**

⑫試掘に立会した責任者の指揮のもと、地下埋設物の近接作業を実施する計画か

⑬静岡市監督員へ試掘結果及びチェックリストの**報告**