

仕 様 書

1 品名

公園台帳管理システム用サーバー式

2 数量

仕様書別紙1「機器等仕様書」のとおり

3 規格等

仕様書別紙1「機器等仕様書」を満たす機器であること。

4 納入期限

令和9年2月26日(金)

ただし、機器等を納入し、設置及び設定を完了する期限であること。

5 納入場所

静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所新館7階 公園建設管理課執務室

6 設置作業

- (1) 機器の設置及び設定については、購入所管課担当者と打ち合わせを行った上で、仕様書別紙2「作業等仕様書」に基づき適切に行うこと。
- (2) 納入の際には、納入日より前に、納入予定日を購入所管課担当者へ連絡すること。また、機器等の納入場所への立ち入りは、購入所管課担当者の承諾を得なければならない。
- (3) 機器等の搬入に伴い発生した梱包材は全て持ち帰ること。

7 その他

- (1) 本仕様書に記載がなくても、一般的に必要な作業等については落札者の負担により提供すること。
- (2) 本仕様書に基づくすべての作業において、落札者が知り得た情報（業務に関する事項及び付随する事項）及び本市が提供した業務上の情報を、指定する者以外の第三者に開示又は漏洩してはならない。第三者に開示することが必要な場合は、事前に本市の承諾を得なければならない。また、業務終了後も同様とする。
- (3) 本仕様書に定めのない事項については、別途協議すること。ただし、協議が整わない場合は、本市の指示に従うものとする。また、落札者は、本仕様書に記載されていない細部の事項について、本市の指示がなされていない場合であっても、当然なさなければならない事項については、これを省略してはならない。

8 購入所管課

都市局都市計画部公園建設管理課 管理係

担当者：中林 電話番号：054-221-1121

仕様書別紙 1

機器等仕様書

1 機器及び構成品

(1) 公園台帳管理システム用サーバ

次の製品又は同等品を選定すること。

メーカー名	製品・型式	規格等	数量
Lenovo	ThinkSystem ST250 V3 タワー型 (7DCECT01WW)	OS :Windows Server 2025 Standard (16 core) - Japanese CPU :Intel Xeon 6353P 8 コア/65W/2.7GHz メモリ:16GB HDD :ThinkSystem 2.5" 1.2TB 10K SAS 12Gb ホットスワップ 512n HDD RAID :ThinkSystem RAID 940-8i (4GB フラッシュ、PCIe Gen4、12Gb) キーボード :ThinkSystem プリファード・プロ II USB キーボード - 日本語 マウス :ThinkSystem オプティカル・ホイール・マウス - USB 光学ドライブ:SATA DVD-RW 光学式ディスク・ドライブ 電源 :800W CRPS ホットスワップ電源 (プラチナ) ×1 (冗長性なし) 電源コード :日本仕様 (JIS C-8303、100V/125V 対応) BMC/管理 :XCC Platinum (XClarity Controller) 搭載、IPMI-over-LAN 無効化 セキュリティ:TPM 2.0 (セキュアブート対応) 保証 : 5 年 Premier 24x7 対応保守 (オンサイト) ディスプレイ:19 型液晶ディスプレイ	1 台

※当該製品の製造中止等が判明した場合は、当該製品の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継製品を納品することができる。

※同等品を選定する場合は、上表規格等欄に適合するものであることが判断できる資料（カタログ等）と「同等品申請書兼承認書」を令和 8 年 10 月 22 日（木）午後 5 時までに、購入所管課へ提出し、承認を得た上で、「同等品申請書兼承認書」を入札執行日時までに契約課へ提出すること。

(2) その他の機器

次の各機器の規格等に適合する製品を選定すること。

	機器	規格等	数量
①	バックアップ装置	USB 接続外付けハードディスク (2TB 以上)	1 台
②	無停電電源装置	停電時等においても装置を安全にシャットダウンできるようにすること 専用ソフトウェアからシャットダウン時間等の設定を行うこと 750VA 以上	1 台
③	ファイアウォール	FortiGate-70G 同等品以上であること ファイアウォールスループット 最大 10Gbps 以上 同数セッション数 140 万以上 USB ポート×1、GbE WAN ポート ×2、GbE RJ45 ポート ×6、 FortiLink ポート ×2、ファンレス設計	1 台
④	ソフトウェア等	Microsoft Excel 2024 LTSC 版	1 式
		ServerProtect for Windows (5 年間分)	1 式
		無停電電源装置スケジュール管理ソフトウェア (PowerChute for Business v1.3 以上)	1 本
		バックアップ管理ソフトウェア (Arcserve Backup 19.0 以上)	1 本
		Windows Server 2025 - 1 Device CAL	50 式

2 機器等の条件

ア 各構成品（サーバ、バックアップ装置、ソフトウェア等）は一体となって正常に動作する

製品であること。

イ CPU、メモリ、ハードディスク等の機器増設時に対応が可能な製品であること。

ウ 機器は機器増設時に対応可能であること及び設置場所（奥 700*幅 1200*高さ 520mm、耐荷重 100kg）に収まるサイズであること。

エ 保証期間について、それぞれの機器は下記の期間におけるメーカー保証を付与すること。

- ・サーバ : 5年間（週5日間オンサイト保守）
- ・無停電電源装置 : 2年間以上のメーカー標準保証
- ・ファイアウォール : 5年間センドバック保守
- ・ウイルス対策ソフト : 5年間更新権限付与

※当該機種種の製造中止などが判明した場合は、当該機種種の後継機種で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継機種を納品することができる。

3 その他

機器等の取り扱いに関するドキュメント（取扱説明書、その他技術資料）等があれば、機器の納品と併せて提出すること。

公園台帳管理システム用サーバー式の設置及び設定に当たっては、次の事項を遵守すること。

1 設置場所

静岡市役所新館 7 階の公園建設管理課執務室において、購入所管課担当者が指示する場所とする。

2 設置及び設定の方法

次の（１）～（４）までの作業を全て実施し、購入所管課担当者の検収をうけること。

記載のない詳細事項については、購入所管課担当者と協議し決定するものとする。

（１）サーバ

サーバに必要なオペレーティングシステムを用意すること。また、サーバにはウイルス対策ソフトウェアを導入し、ウイルス対策を施すこと。

（２）ネットワーク機器の作業

システムのセキュリティを確保するためポリシー制御等の必要な設定を行うこと。ただし、ホスト名、IP アドレス等の詳細な設定情報は落札者にのみ公開する。

なお、庁内ネットワークについては当該システム以外にも様々なシステムが連携し運用していることから、設定変更作業等を行う場合は既存のシステムに影響を及ぼしてはならない。

（３）無停電電源装置の作業

無停電電源装置のケーブル類を接続し、サーバに電源管理ソフトウェアのインストール及び設定を行うこと。なお、電源はサーバ設置場所にある 100V 電源コンセントを利用するものとする。

（４）動作確認

電源、サーバの設置、システム構築（OS のインストール及び設定、バックアップソフトのインストール作業、監視等の運用上必要な設定）について正常に動作すること確認すること。

3 その他

設置及び設定の作業を実施するにあたり、本市が必要と認める関係資料を所定の手続きによって落札者に貸与するものとする。落札者は、貸与された資料を忘失、破損しないよう、その取扱いに注意しなければならない。貸与された資料を作業完了後直ちに本市へ返却するものとし、当該資料を複製、複写してはならない。