静岡市道路トンネル個別施設計画

※新技術等の活用：令和８年度までに２トンネルで点検・補修等に係る新技術等の活用の検討を行うことを目標とする。
※コスト縮減：補修において、新対策工法を活用することにより今後10年間（R6～R15）での補修費用を5.5百万円縮減することを目標とする。
※集約化・撤去：令和8年度末までに１施設で関係者との協議に着手することを目標とし、令和10年度末までに1施設の集約化・撤去により、将来の維持管理費用を10.0百万円縮減することを目指す。
※第1城山隧道、第2城山隧道はR8年度に集約化撤去検討予定であり、状況に応じて通行止めを実施する。
※R8年度以降の対策については、トンネルの1巡目及び2巡目の点検結果から予測した劣化傾向に基づき計画しているため、3巡目以降の点検結果を踏まえて実施可否を再検討する必要がある。
※設備更新計画
1）石部トンネル、新日本坂トンネルの共用設備更新費用等は新日本坂トンネル（上り線）に含む。
2）田代第2号トンネルの設備更新費用は田代第1号トンネルに含む。
3）優先順位は①緊急輸送路の指定状況→②トンネル等級→③利用者頻度（交通量）→④トンネル延長の順で評価。

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

：点検年度

令和８年３月３１日更新

橋梁諸元								点検状況			対策内容			設備更新			対策予定														
作業用番号	施設名	道路種別	路線名	延長(m)	建設年度	トンネル構造	経過年	直近点検年度	判定	次回点検年度	対策	方法	事業費(百万円)	対象施設	方法2	事業費(百万円)2	令和元年度(2019)	令和2年度(2020)	令和3年度(2021)	令和4年度(2022)	令和5年度(2023)	令和6年度(2024)	令和7年度(2025)	令和8年度(2026)	令和9年度(2027)	令和10年度(2028)	令和11年度(2029)	令和12年度(2030)	令和13年度(2031)	令和14年度(2032)	令和15年度(2033)
TU0-221007-00001	石部トンネル	一般国道（指定区間外）	国道150号	755	1975	矢板	50	2022	Ⅲ	2027	補修	工事	40	照明、換気、非常用設備等	工事	0	設備更新	設備更新	設備更新	補修工・設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	補修工・設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新
TU0-221007-00002	新日本坂トンネル（下り）	一般国道（指定区間外）	国道150号	2205	1977	矢板	48	2025	Ⅲ	2030	補修	工事	113	照明、換気、非常用設備等	工事	0	設備更新	設備更新	設備更新	補修工・設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	補修設計・設備更新	補修工・設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新
TU0-221007-00003	新日本坂トンネル（上り）	一般国道（指定区間外）	国道150号	3104	2001	NATM	24	2022	Ⅲ	2027	補修	工事	58	照明、換気、非常用設備等	工事	2,250	設備更新	設備更新	設備更新	補修工・設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	補修工・設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新
TU0-221007-00004	新間トンネル	一般国道（指定区間外）	国道362号	100	1986	NATM	39	2022	Ⅱ	2027								設備更新													
TU0-221007-00005	大原丸秀トンネル	一般国道（指定区間外）	国道362号	173	1999	NATM	26	2022	Ⅱ	2027	補修	工事	18														補修工				
TU0-221007-00006	大原トンネル	一般国道（指定区間外）	国道362号	430	2010	NATM	15	2022	Ⅱ	2027	補修	工事	10	通報・警報設備	工事	178								設備更新			補修工・設備更新				
TU0-221007-00007	金山トンネル	都道府県道	県道梅ヶ島温泉昭和線	27	1977	吹付	48	2025	Ⅱ	2030	補修	修繕	2												補修工						
TU0-221007-00008	入島トンネル	都道府県道	県道梅ヶ島温泉昭和線	136	1974	矢板	51	2022	Ⅱ	2027	補修	修繕	6														補修工				
TU0-221007-00009	美和トンネル	都道府県道	県道梅ヶ島温泉昭和線	393	1978	矢板	47	2021	Ⅲ	2026	補修	工事	134	通報・警報設備	工事	57						補修工（実績）	設備更新設計								補修工
TU0-221007-00010	北隧機トンネル	都道府県道	県道梅ヶ島温泉昭和線	341	1987	矢板	38	2021	Ⅱ	2026	補修	修繕	8	その他設備	工事	0										補修工	設備更新				
TU0-221007-00011	珠数窪トンネル	都道府県道	県道梅ヶ島温泉昭和線	360	2002	NATM	23	2025	Ⅱ	2030	補修	工事	11	その他設備	工事	0		補修工								補修工	設備更新				
TU0-221007-00012	田代7号隧道	都道府県道	県道南アルプス公園線	161	1958	矢板	67	2022	Ⅱ	2027	補修	工事	9														補修工				
TU0-221007-00013	田代第6号トンネル	都道府県道	県道南アルプス公園線	37	1958	矢板	67	2021	Ⅲ	2026	補修	修繕	1						補修工							補修工					
TU0-221007-00014	田代第5号トンネル	都道府県道	県道南アルプス公園線	35	1958	矢板	67	2022	Ⅱ	2027	補修	修繕	1														補修工				
TU0-221007-00015	田代第4号トンネル	都道府県道	県道南アルプス公園線	63	1958	矢板	67	2022	Ⅱ	2027	補修	修繕	2														補修工				
TU0-221007-00016	田代第3号トンネル	都道府県道	県道南アルプス公園線	7	1958	矢板	67	2021	Ⅱ	2026																					
TU0-221007-00017	田代第2号トンネル	都道府県道	県道南アルプス公園線	85	1958	矢板	67	2022	Ⅱ	2027	補修	修繕	8														補修工				
TU0-221007-00018	田代第1号トンネル	都道府県道	県道南アルプス公園線	500	1958	矢板	67	2022	Ⅲ	2027	補修	工事	13	照明設備	工事	89					補修工			設備更新			補修工				
TU0-221007-00019	井川隧道	都道府県道	県道南アルプス公園線	95	1958	矢板	67	2021	Ⅱ	2026	補修	修繕	6																		
TU0-221007-00020	大網トンネル	都道府県道	県道南アルプス公園線	528	1996	NATM	29	2025	Ⅱ	2030				照明、通報・警報設備	工事	143							設備更新設計	設備更新	設備更新						
TU0-221007-00021	新桜峠トンネル	都道府県道	県道山脇大谷線	222	1994	NATM	31	2021	Ⅱ	2026	補修	修繕	2	照明設備	工事	42						照明設備更新	設備更新			補修工					
TU0-221007-00022	あさはたトンネル	都道府県道	県道山脇大谷線	840	2010	NATM	15	2021	Ⅱ	2026	補修	工事	59	照明、換気、非常用施設	工事	691								設備更新		補修工	設備更新	設備更新	設備更新	設備更新	
TU0-221007-00023	宇津ノ谷隧道	都道府県道	県道藤枝静岡線	232.2	1930	矢板	95	2023	Ⅱ	2028	補修	修繕	3														補修工				
TU0-221007-00024	広瀬トンネル	都道府県道	県道茂畑横砂線	350	1995	NATM	30	2021	Ⅲ	2026	補修	工事	17	照明設備	工事	75					補修設計	補修工（実績）	照明設備更新								補修工
TU0-221007-00025	石部隧道	都道府県道	県道静岡焼津線	120	1943	矢板	82	2021	Ⅱ	2026	補修	工事	10								設備更新					補修工					
TU0-221007-00026	北ノ谷隧道	市町村道	市道南沼上4号線	148	2009	矢板	16	2023	Ⅲ	2028	補修	修繕	3	照明設備	工事	50							導水樋工	照明設備更新							
TU0-221007-00027	桜峠隧道	市町村道	市道下鍋沢北柳沢線	137	1957	矢板	68	2023	Ⅲ	2028	廃止検討												集約化撤去検討	集約化撤去検討	撤去設計	撤去工					
TU0-221007-00028	宇津ノ谷トンネル	市町村道	市道宇津ノ谷トンネル線	203	1903	レンガ	122	2021	Ⅱ	2026	補修	修繕	6													補修工					
TU0-221007-00029	日本平隧道	市町村道	市道池田日本平線	75	1963	矢板	62	2021	Ⅲ	2026	補修	工事	28	照明設備	工事	25					補修設計	補修工（実績）	照明設備設置								補修工
TU0-221007-00030	有度山トンネル	市町村道	市道北矢部草薙線	113	1977	矢板	48	2021	Ⅱ	2026	補修	修繕	7													補修工					
TU0-221007-00031	高山トンネル	市町村道	市道高山吉原線	170	1970	矢板	55	2023	Ⅲ	2028	補修	修繕	4	照明設備	工事	36						補修工	照明設備更新						補修工		
TU0-221007-00032	新池の奥トンネル	市町村道	市道吉原2号線	203	1998	NATM	27	2021	Ⅱ	2026	補修	工事	10	照明設備	工事	60							照明設備更新			補修工					
TU0-221007-00033	駒越隧道	市町村道	市道清水日本平線	74	1972	矢板	53	2021	Ⅱ	2026	補修	工事	11	照明設備	工事	30							照明設備更新			補修工					
TU0-221007-00034	第1城山隧道	市町村道	市道西町城山線	59	1933ブロック		92	2021	Ⅲ	2026	廃止検討													集約化撤去検討							
TU0-221007-00035	第2城山隧道	市町村道	市道西町城山線	13	1933	開削	92	2021	Ⅲ	2026	廃止検討													集約化撤去検討							
0	大河内トンネル	都道府県道	県道梅ヶ島温泉昭和線	275	2024	NATM	1	0	0	-																				