

## 静岡市発注工事におけるICT活用工事の試行要領

### 1 主旨

この要領は、静岡市が発注する建設工事において、「ICTの活用」（以下、「ICT活用工事」という。）を試行するために、必要な事項を定めたものである。

### 2 ICT活用工事

ICT活用工事とは、次に示す施工プロセスにおいてICTを活用する工事とする。

**【土工・舗装工・地盤改良工・法面工・付帯構造物設置工・構造物工の施工プロセスの各段階】**

#### (1) 起工測量

設計照査のために3次元データを作成する。

#### (2) 3次元設計データ作成

(1)のデータで作成した測量データと設計図書を用いて、ICT建設機械による施工及び3次元出来形管理に用いる設計データを作成する。

#### (3) ICT建設機械による施工

(2)のデータを用いてICT建設機械により施工を行う。

#### (4) 出来形管理等の施工管理

3次元計測データや施工履歴データ等による出来形確認を行う。

#### (5) 3次元データの納品

3次元データを、工事完成図書としてオンライン電子納品する。

### 3 対象とする工事

ICT活用工事は、次に示す工種を含む工事を対象とする。

#### (1) 土工（当該工種のICT活用工事を「ICT土工」という。）

原則として、土工数量1,000m<sup>3</sup>以上の以下の工種を含む全ての発注工事。

- ・河川土工、道路土工
- ・作業土工（床掘）

※土工量1,000m<sup>3</sup>以上の工事とは、土の移動量の計が1,000m<sup>3</sup>以上のものである。

例えば、掘削土量500m<sup>3</sup>、埋戻し土量500m<sup>3</sup>の工事は1,000m<sup>3</sup>と数える。

※作業土工が主となる工事は、対象としない。

#### (2) 舗装工（当該工種のICT活用工事を「ICT舗装工」という。）

原則として、舗装面積1,000m<sup>2</sup>以上の以下の工種を含む全ての発注工事。

- ・舗装工（新設に限る）
  - 不陸整正工
  - 下層路盤工
  - 上層路盤工（加熱瀝青安定処理材は除く）

- ・舗装工（修繕）
  - 切削オーバーレイ工
  - 路面切削工

#### (3) 地盤改良工（当該工種のICT活用工事を「ICT地盤改良工」という。）

原則として、以下の工種を含む全ての発注工事。

- ・路床安定処理工
- ・固結工（中層混合処理）
- ・固結工（スラリー攪拌工）

(4) 法面工（当該工種のICT活用工事を「ICT法面工」という。）

原則として、ICT土工の対象工事において実施する。

- ・植生工
- ・吹付工（コンクリート、モルタル）
- ・吹付法砕工

(5) 付帯構造物設置工（当該工種のICT活用工事を「ICT付帯構造物設置工」という。）

原則として、ICT土工の対象工事において実施する。

- ・コンクリートブロック工、緑化ブロック工、石積（張）工
- ・基礎工（護岸）
- ・暗渠工、管渠工
- ・側溝工（プレキャストU型側溝、L型側溝、自由勾配側溝等）
- ・縁石工（縁石、アスカーブ）

(6) 構造物工（当該工種のICT活用工事を「ICT構造物工」という。）

原則として、ICT土工の対象工事において実施する。

- ・擁壁工（重力式擁壁、L型擁壁）

#### 4 発注

発注担当課は、試行対象工事の発注に当たり、公告文にICT活用工事（発注者指定型又は受注者希望型）の対象とすることを明示するとともに、施工条件明示書に明示及び特記仕様書を添付し発注手続きを行うこととする。なお、発注者指定型とする場合は、施工条件明示事項に指定する施工プロセスを明示すること。

#### 5 ICT活用工事の実施手続

ICT活用工事は、以下の発注方式によるものとするが、工事内容及び現場条件を勘案し決定する。

##### (1) 発注者指定型

土工	・土工数量 5,000m <sup>3</sup> 以上の工事 ・面施工が可能な箇所で 1,000m <sup>3</sup> 以上かつ 3,000m <sup>2</sup> 以上の工事 (例:学校グラウンド、公園、スポーツ広場等)
舗装	・2,000m <sup>2</sup> 以上の舗装工(新設) ・2,000m <sup>2</sup> 以上かつN5交通量以上の切削オーバーレイ工又は路面切削工


- ・その他、現場条件等を勘案し発注者が指定するものとする。
- ・発注の積算は、ICT活用工事の積算基準を用いるものとする。

##### (2) 受注者希望型


土工	・発注者指定型の対象を除く 1,000m <sup>3</sup> 以上の工事
舗装	・1,000m <sup>2</sup> 以上 2,000m <sup>2</sup> 未満の舗装工(新設) ・1,000m <sup>2</sup> 以上の切削オーバーレイ工又は路面切削工

- ・発注の積算は、従来の積算基準を用いるものとする。
  - ・受注者は、ICT活用工事の実施を希望する場合、施工内容、施工範囲、施工数量等について発注者と協議し、協議が整った場合に実施することができる。
  - ・発注者は、協議内容をもとに速やかに契約変更を行うものとする。
- なお、ICT活用工事の規模に満たないもの若しくは発注者と協議が整わなかったものについては、ICT活用工事の対象としない。

(発注方式：土工)



(発注方式：舗装工)



ICT活用工事として発注していない工事において、受注者から希望があった場合は、「3対象とする工事」に該当する場合に限り、ICT活用工事として事後設定できるものとし、ICT活用工事設定した後は、受注者希望型と同様の取り扱いとする。

なお、舗装工の工事において、舗装箇所が点在する場合、合計の舗装面積が 1000m<sup>2</sup> 以上であっても、1カ所当たりの舗装面積が 1000m<sup>2</sup> 以下であれば ICT活用工事の対象とならない。

## 6 費用計上

発注者は、ICT活用工事(土工)積算要領、ICT活用工事(舗装工)積算要領、ICT活用工事(舗装工(修繕工))積算要領、ICT活用工事(作業土工(床掘))積算要領、ICT活用工事(地盤改良工(安定処理))積算要領、ICT活用工事(地盤改良工(中層混合処理))積算要領、ICT

活用工事（地盤改良工（スラリー攪拌工））積算要領、ICT活用工事（法面工）積算要領、ICT活用工事（付帯構造物工）積算要領、ICT活用工事（構造物工）積算要領により積算する。

## 7 工事成績

ICT活用工事のうち、何れかの施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ICT・その他 32」項目で1点の加点とし、全ての施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ICT・その他 33」項目で2点の加点とする。全ての施工プロセスの実施とは、発注者が指定したプロセス全てを実施した場合も含まれる。何れかの施工プロセスとは、ICT活用工事の対象工事のうち、部分的に選択した施工プロセスを実施したものを示す。

なお、実施対象となっていない施工プロセスにおいて、自主的に実施したものについても「創意工夫：ICT・その他 32」項目での加点対象とする。

## 8 監督・検査

ICT活用工事を実施する場合の監督・検査は、特記仕様書に示す基準により行うものとする。

## 9 その他

農林土木工事における試行要領、積算要領、特記仕様書については静岡県に準ずるが、発注及び工事成績については本市の要領を適用する。

納品は、オンライン電子納品とする。(https://mycityconstruction.jp/)

### 附 則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

### 附 則

この要領は、令和2年10月13日から施行する。

### 附 則

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

### 附 則

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

### 附 則

この要領は、令和8年4月1日から施行する。