Ⅲ　施設の概要

（１）取水施設

◎印：停止用地震計設置箇所
△印：回転数制御装置設置箇所
□印：非常用発電設備設置箇所
予備：予備井・予備水源

葵区

区分	名称 (所在地)	完成年月	取水量 ㎥/日	構造・形状	ポンプ容量	摘要
1	牛妻水源地 (牛妻3300-2)	昭 8年 6月 〃 41年 3月		多孔管 φ900mm 延長100m 〃 φ1,000mm 延長313m	自然流下 水源面積 34,963.71㎡	
	牛妻集水井 (牛妻1052-1)	昭 8年 6月	55,290	集水井 φ3.64m × H8.38m	φ400mm 200V 22kW	□
2	与一取水場 (与一四丁目335-240) 与一四丁目1番81号	浅井戸小計 深井戸小計	14,600 16,000	受水槽 RC 2,500㎥ 16m×16m×5m×2槽 滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム	松富系・送水 φ200mm 440V 45kW×3 松富第２系・送水 φ250mm 440V 75kW×3	△ □
		平 10年 7月 昭 38年 6月 〃 40年 6月 〃 49年 3月 〃 58年 3月 平 元年 3月		浅井戸 φ1.2m 深さ 38m 深井戸 φ350mm 深さ 80m 深井戸 φ350mm 深さ120m 浅井戸 φ 10m 深さ 30m 深井戸 φ350mm 深さ 98m 深井戸 φ500mm 深さ120m	φ150mm 440V 37kW×2 φ150mm 440V 30kW φ150mm 440V 22kW φ250mm 440V 75kW×2 φ150mm 440V 45kW φ150mm 440V 26kW	◎
3	田町取水場 (田町三丁目46-4)	昭 40年 9月	2,800	深井戸 φ250mm 深さ100m	φ125mm 200V 18.5kW	□
4	井宮取水場 (平和一丁目98-3)	昭 43年 5月	2,800	深井戸 φ400mm 深さ100m 滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム	φ150mm 200V 37kW	△
5	田町西取水場 (田町三丁目103-2)	昭 47年 5月	3,300	深井戸 φ250mm 深さ 96m	φ125mm 200V 22kW	
6	城内取水場 (駿府町208-2)	平 10年 3月	3,900	深井戸 φ500mm 深さ100m	φ150mm 200V 37kW	
7	城内第２取水場 (西草深町71-3)	昭 49年 3月	4,000	深井戸 φ500mm 深さ100m	φ150mm 220V 37kW	
8	服織取水場 (千代二丁目492)	昭 49年 11月	6,000	受水槽 RC 300㎥ 4m×13.5m×5.6m×1槽 滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム	服織系・送水 φ150mm 400V 45kW×2 薬科系・送水 φ125mm 400V 18.5kW×2	□
				深井戸 φ500mm 深さ 70m	φ200mm 400V 30kW	
9	慈悲尾第１取水場 (慈悲尾75-3)	昭 53年 4月	40	深井戸 φ200mm 深さ 40m 滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム	φ 50mm 200V 7.5kW	
10	慈悲尾第２取水場 (慈悲尾22-8)	平 6年 12月	240	深井戸 φ400mm 深さ 40m 滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム	φ 80mm 200V 11kW	
11	安倍口取水場 (安倍口新田580-3)	昭 57年 3月	4,800	深井戸 φ500mm 深さ100m 滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム	φ150mm 440V 75kW	□
12	柳町取水場 (柳町162-4)	昭 63年 6月	4,200	深井戸 φ500mm 深さ100m	φ200mm 200V 22kW	□
13	城内第３取水場 (城内町80-1)	平 3年 7月	3,100	深井戸 φ500mm 深さ100m	φ150mm 220V 37kW	□
14	上伝馬取水場 (上伝馬236-1)	平 5年 6月	5,000	深井戸 φ400mm 深さ100m	φ150mm 200V 45kW	
15	桜町取水場 (桜町二丁目987) ※R4.3施設休止	平 9年 3月	-	予備 (1600) （深井戸） φ400mm 深さ100m 滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム	φ150mm 440V 45kW △□	
16	足久保取水場 (足久保口組3276-2) ※R2.11施設休止	平 11年 2月	-	予備 (400) （深井戸） φ400mm 深さ 70m 滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム	φ 80mm 200V 7.5kW △□	
17	安倍口第２取水場 (安倍口団地635-1)	平 14年 3月	1,400	深井戸 φ500mm 深さ 78m 滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム	φ125mm 440V 45kW	

区分	名　　称 (所在地)	完 成 年 月	取水量 ㎥/日	構　造・形　状	ポンプ容量	適用
18	足久保団地取水場 1号井(足久保口組3276-159) 2号井(足久保口組3276-157)	昭 48年 平 22年 受贈	1,000	深井戸　φ300mm　深さ 50m 深井戸　φ300mm　深さ 50m	φ100mm 200V　11kW φ100mm 200V　11kW	
19	田町第3取水場 (田町一丁目70-38)	平 25年 9月	3,500	深井戸　φ400mm　深さ 92m	φ150mm 200V　15kW	□
20	門屋取水場 (門屋99-1)	令 5年 9月	-	予備　(5,000) (深井戸)　φ600mm　深さ　50m	φ150mm　200V　22kW	
21	口坂本水源 (口坂本294-1地先)	昭 43年 3月	10	堰堤　幅　2.0m 高さ0.51m L= 1.25m	自然流下	
22	上渡取水場 (渡1448-112)	昭 56年 12月	20	浅井戸　φ150mm　深さ 25m 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	φ 40mm　200V　5.5kW	
23	下渡取水場 (渡543)	昭 50年 3月	40	深井戸　φ250mm　深さ 30m	φ 40mm　200V　3.7kW	
24	平野取水場 (平野2414-1)	昭 52年 3月	60	深井戸　φ250mm　深さ 30m 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	φ 80mm　200V　18.5kW	
25	上落合水源 (上落合568地先)	昭 45年 3月	20	堰堤　幅　0.8m 高さ0.6m　L= 2.0m	自然流下	
26	大沢第1水源 (大沢421地先)	昭 44年 3月	15	堰堤　上幅5.4m 下幅4.2m 高さ1.6m	自然流下	
	大沢第2水源 (大沢地内)	昭 44年 3月	15	堰堤	自然流下	
27	長熊取水場 (長熊1588)	昭 49年 3月	190	浅井戸　φ350mm　深さ 17m	φ 65mm　200V　11.0kW	
	桂山取水場 (落合2311-2)	平 10年 3月	80	浅井戸　φ300mm　深さ 20m 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	φ 65mm　200V　3.7kW	□
28	中沢取水場 (中沢746-1)	昭 49年 3月	30	浅井戸　φ150mm　深さ 27m	φ 40mm　200V　3.7kW	
29	俵沢取水場 (俵沢145-3)	昭 32年 3月	180	浅井戸　φ200mm　深さ22.5m	φ 80mm　200V　15.0kW	
30	郷島取水場 (郷島113)	昭 41年 3月	80	深井戸　φ250mm　深さ 36m 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	φ 80mm　200V　18.5kW	
31	松野取水場 (松野1210)	昭 33年 3月	210	深井戸　φ250mm　深さ 40m 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	φ 80mm　200V　18.5kW	
	油山取水場 (油山10-1)	平 6年 3月	270	深井戸　φ250mm　深さ 30m 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	φ 80mm　200V　15.0kW	
32	森谷沢取水場 (牛妻2668-1)	昭 33年 3月	330	浅井戸　φ300mm　深さ20.5m 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	φ 80mm　200V　13.0kW	
	笹子団地取水場 (牛妻868-27)	昭 51年 4月 市振興公社より移管	420	浅井戸　φ400mm　深さ 25m 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	φ 80mm　200V　15.0kW	
33	八十岡第1取水場 (足久保口組2242-1)	昭 33年 3月	100	深井戸　φ150mm　深さ 30m 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	φ 40mm　200V　3.7kW	
	八十岡第2取水場 (足久保奥組244-1) ※R4.5 施設停止	平 13年 3月	-	停止　(180) (深井戸)　φ300mm　深さ23.5m	(φ 50mm　200V 2.2kW)	
34	水見色第1水源 (水見色地内)	昭 54年 3月	40	多孔管　φ100mm　長さ1.0m	自然流下	
	水見色第2水源 (水見色2136-16地先)	平 3年 3月	20	堰堤　幅　0.8m 高さ0.6m　L= 2.0m	自然流下	
	水見色第4水源 (水見色地内)	昭 56年 3月	60	多孔管　φ150mm　長さ4.0m×4	自然流下	
	葵区合計 (34箇所)		134,160	深井戸26 井　62,840㎥/日　、浅井戸９井　15,850㎥/日 伏流水１水源 55,290㎥/日　、表流水７水源　180㎥/日 (予備水源　深井戸３、停止施設　深井戸１除く) 受水槽２箇所2,800㎥		△ □ 2 9

※区分21から34は、平成29年4月1日に簡易水道事業から経営統合した施設

駿河区

区分	名　称 (所在地)	完成年月	取水量 ㎥/日	構造・形状	ポンプ容量	摘要
1	中原取水場 (中原398-1)	昭 41年 3月	4,900	深井戸 φ350mm 深さ 150m	φ150mm 200V 37kW	
2	中田取水場 (中田本町1109-1)	昭 42年 7月	4,600	深井戸 φ400mm 深さ150m	φ200mm 440V 45kW	△ □
3	下島取水場 (登呂六丁目284-1)	昭 42年 7月	4,700	深井戸 φ400mm 深さ100m	φ150mm 220V 22kW	△ □
4	中島取水場 (中島167-1)	昭 42年 8月	3,900	深井戸 φ400mm 深さ100m	φ150mm 220V 22kW	△ □
5	丸子新田取水場 (丸子新田456-1)	昭 43年 9月 〃 60年 3月	7,900	深井戸 φ400mm 深さ100m 深井戸 φ500mm 深さ 76m	φ150mm 440V 45kW φ200mm 440V 45kW	□
6	向敷地取水場 (向敷地一丁目10番28号) 第1(向敷地一丁目894-3) 第2(向敷地一丁目1227-1)	昭 44年 3月 平 元年 3月	6,900	深井戸 φ400mm 深さ 80m 深井戸 φ500mm 深さ100m	φ150mm 200V 37kW φ150mm 200V 37kW	□
7	八幡取水場 (南八幡町464-5)	昭 46年 2月 平 30年 3月	7,200	深井戸 φ500mm 深さ100m 深井戸 φ350mm 深さ125m	φ200mm 440V 45kW φ150mm 400V 30kW	□
8	南安倍取水場 (西中原二丁目1151-2) 西中原二丁目7番55号	深井戸小計	24,000	受水槽 RC 2,000㎥ 16m×16m×4m×2槽	送水系 φ300×200mm 440V 75kW×4	□
		昭 50年 2月 〃 50年 4月 〃 51年 3月 〃 51年 3月		深井戸 φ500mm 深さ100m 深井戸 φ500mm 深さ100m 深井戸 φ500mm 深さ100m 深井戸 φ500mm 深さ100m	φ250mm 440V 45kW φ250mm 440V 30kW φ250mm 440V 30kW φ200mm 440V 30kW	
9	馬渕取水場 (馬渕一丁目151-35)	昭 56年 10月	2,500	深井戸 φ500mm 深さ100m 滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム	φ150mm 200V 37kW	△
10	高松取水場 (登呂五丁目672-1)	昭 61年 9月	5,000	深井戸 φ500mm 深さ100m 滅菌設備 次亜塩素酸ナトリウム	φ200mm 200V 45kW	
11	上川原取水場 (上川原681)	平 12年 5月	1,900	深井戸 φ400mm 深さ100m	φ100mm 200V 11kW	
	駿河区合計 (11箇所)		73,500	深井戸17井 73,500㎥/日 受水槽1箇所2,000㎥		△ □ 4 7

清水区（清水地区）

区分	名　称 (所在地)	完成年月	取水量 m³/日	構造・形状	ポンプ容量	摘要
1	清地水源場取水口 (清地821-2地先) ※R2.7.19施設休止	昭　7年　4月	－	予備(7300)　上幅0.9m 下幅7.27m (堰 堤)　高さ3.03m L= 47.6m (取水口)　縦0.76m 横0.61m(2口) (取水井)　縦3.63m 横2.43m (楕円形)深さ6.67m (1池)	自然流下	
2	承元寺取水口 (承元寺町15-2地先)	昭 41年　3月	83,900	堰 堤　上幅2.3m 下幅17.7m 高さ　3m　L= 54.3m	自然流下	
3	八木間ポンプ場 1号井(八木間町835) 2号井(八木間町1666-29) 3号井(八木間町1667-33)	 平　5年　3月 平 15年　3月 平　9年　3月	(17,000)	 深井戸　φ600mm　深さ 56m 深井戸　φ450mm　深さ 60m 深井戸　φ450mm　深さ 60m	 φ200mm 200V　37kW φ200mm 200V　45kW φ150mm 200V　37kW	□
4	小河内浄水場取水口 (小河内299地先)	平 13年　3月	300	堰 堤　上幅5.4m 下幅4.55m 高さ1.92m	自然流下	
5	和田島浄水場 取水施設 (和田島334-4)	昭 52年　3月	7,900	浅井戸　φ1.20m　深さ 20m 浅井戸　φ1.20m　深さ 20m 浅井戸　φ3.00m　深さ　8m	φ200mm 200V　30kW φ200mm 200V　30kW φ200mm 200V　22kW	△ □
6	冷川水源 (宮加三1180) ※R6.3施設休止	昭 38年　7月	－	休止　(1440) (集水井) 縦0.75m 横1.5m 深さ1.45m	自然流下	
7	原ポンプ場 (原44-1)	昭 39年　3月	－	予備　(950) (浅井戸)　φ300mm　深さ 24m	φ100mm 200V 18.5kW	
8	尾羽ポンプ場 (尾羽231-3)	昭 63年 12月	－	予備　(1200) (深井戸)　φ500mm　深さ50.5m	φ125mm 200V　37kW	
	小計（清水地区） (8箇所)		92,100	深井戸３井(予備井１除く)　(17,000m³/日) 浅井戸３井(予備井１除く)　7,900m³/日 表流水２水源(予備水源２除く)　84,200m³/日		△ □ 1　2

清水区（蒲原地区）

区分	名　称 (所在地)	完成年月	取水量 m³/日	構造・形状	ポンプ容量	摘要
1	蒲原３号井 (蒲原東303)	昭 37年　2月	2,200	深井戸　φ350mm　深さ100m	φ125mm 200V　15kW	□
2	蒲原４号井 (蒲原東78)	昭 39年　3月	1,200	深井戸　φ350mm　深さ100m	φ100mm 200V　11kW	
3	蒲原５号井 (蒲原4999-1)	昭 49年　3月	1,200	深井戸　φ350mm　深さ 90m	φ100mm 200V　11kW	
4	蒲原第１取水口 (蒲原3615-2地先)	平 14年　5月	3,600	堰 堤　上幅1.3m 下幅2.53m 高さ4.1m	自然流下	
5	蒲原第２取水口 (蒲原堰沢1180-1地先)	平 12年　3月	2,100	堰 堤　上幅2.1m 下幅3.16m 高さ3.4m	自然流下	
	小計（蒲原地区） (5箇所)		10,300	深井戸３井　4,600m³/日 表流水２水源　5,700m³/日		△ □ 0　1

清水区（由比地区）

区分	名　称 (所在地)	完成年月	取水量 ㎥/日	構造・形状	ポンプ容量	摘要
1	由比第1取水口 (由比入山267-7地先)	平 22年 10月	3,240	堰 堤　上幅2.0m 下幅18.2m 高さ5.0m	φ150mm 200V　11kW×2	□
2	由比第2取水枠 (由比入山2238-2地先)	昭 58年 3月	2,000	取水枠　縦5.0m　横6.0m 高さ1.4m～1.7m 取水井　縦4.8m　横2.5m 深さ9.6m	φ125mm 200V　11kW×2	
	小計（由比地区） (2箇所)		5,240	表流水２水源　5,240㎥/日		△ □ 0 1
	清水区合計 (15箇所)		107,640	深井戸６井(予備井１除く)　4,600㎥/日 浅井戸３井(予備井１除く)　7,900㎥/日 表流水６水源(予備水源２除く)　95,140㎥/日		△ □ 1 4

静岡市

	総計 (60箇所)		315,300	深井戸49井(予備井４、停止１除く)　140,940㎥/日 浅井戸12井(予備井１除く)　23,750㎥/日 伏流水１水源　55,290㎥/日 表流水13水源(予備水源２除く)　95,320㎥/日 受水槽３箇所4,800㎥	△ □ 7 20

（２）導水施設

①導水管

φ1,000mm　～　φ1,500mm 未満　2,440.6m
φ500mm　～　φ1,000mm 未満　11,198.0m
φ300mm　～　φ500mm 未満　1,372.6m
φ300mm 未満　4,382.8m
φ300mm 未満　3,200.7m
（平成 29 年４月１日に簡易水道事業から経営統合したもの）

計　22,594.7m

※延長は固定資産台帳を基にした数字

②隧道

清地水源場取水口→施設内沈砂池
導水隧道（馬蹄形）幅 1.66m　高さ 1.82m　延長　204.54m

（3）浄水施設

葵区

△印：回転数制御装置設置箇所
□印：非常用発電設備設置箇所

区分	名称 (所在地)	構造	形状		摘要
1	門屋浄水場 (門屋86)	緩速ろ過池	処理水量 13,590m^3/日	RC 35m× 22m×2.9m×4池	△ □
		着水井		RC 7.0m×5.3m×5.1m×1池	
		薬品混和池		RC 4.2m×4.2m×5.6m×2槽(98m^3/槽)	
		急速ろ過池	処理水量 41,700m^3/日	RC 5.0m×8.0m×7.2m×8池 (288m^3/池)	
		ポンプ井	1,842m^3	RC	
		排水池		RC 18.3m×15.0m×14.5m×1池	
		天日乾燥床	132m^2	RC 2床	
		滅菌設備	次亜塩素酸ナトリウム		
		太陽光発電設備		10kW	
		[門屋配水池送水用ポンプ設備]	ϕ 300mm 440V 30kW ×4 ϕ 125mm 400V 30kW ×2		
2	口坂本ろ過池 (口坂本339)	緩速ろ過池	処理水量 20m^3/日	RC 6.0× 4.0× 2.4m 2池	
3	下渡浄水設備 (渡543)	紫外線照射装置 (内照式管路密閉型)	処理水量 50m^3/日	2基を交互運転	
		滅菌設備	次亜塩素酸ナトリウム		
4	上落合沈砂池 (上落合651)	沈砂池	6.0 m^3	SUS 1.0× 1.5× 1.5m 3槽	
	上落合浄水設備 (上落合463)	急速ろ過機	処理水量 30m^3/日	SS ϕ0.58m×高さ4.5m 1基	
		滅菌設備	次亜塩素酸ナトリウム		
5	大沢調整槽 (大沢446)	調整槽	1.5 m^3	RC 1.0× 1.5× 1.0m 1槽	
	大沢浄水設備 (大沢296-1)	急速ろ過機	処理水量 30m^3/日	SS ϕ0.58m×高さ4.5m 1基	
		滅菌設備	次亜塩素酸ナトリウム		
6	長熊浄水設備 (長熊1588)	紫外線照射装置 (内照式管路密閉型)	処理水量 210m^3/日	2基を交互運転	
		滅菌設備	次亜塩素酸ナトリウム		
7	中沢浄水設備 (中沢746-1)	紫外線照射装置 (内照式管路密閉型)	処理水量 80m^3/日	2基を交互運転	
		滅菌設備	次亜塩素酸ナトリウム		
8	八十岡第2浄水設備 (足久保奥組244-1) ※R4.5 施設停止	膜ろ過装置	(処理水量 180 m^3/日)		
		滅菌設備	次亜塩素酸ナトリウム		
9	水見色調整槽 (水見色641-7)	調整槽	45.0 m^3	SUS 2.0× 2.0× 2.0m 6槽	
	水見色浄水設備 (水見色628)	急速ろ過機	処理水量 70m^3/日	SS ϕ1.20m×高さ4.85m 1基	
		滅菌設備	次亜塩素酸ナトリウム		
	葵区合計 9箇所		55,780m^3/日	※停止施設180m^3/日を除く	△ □ 1 1

※区分2から9は、平成29年4月1日に簡易水道事業から経営統合した施設

清水区（清水地区）

区分	名称 (所在地)	構造	形状	適用
1	清地水源場 (清地231) ※R2.7.19施設休止	沈砂池 沈澱池 汚泥天日乾燥池	400㎥ RC 30.9 m× 7.27m×1.82m×1池 12,000㎥ RC 49.09m×36.36m×3.48m×2池 1,800㎥ 30m×30m×1m×2池	
	中町浄水場 (興津中町1588) ※R2.7.19施設休止	着水井 緩速ろ過池 滅菌設備	42.56㎥ RC 2.27m× 5.63m×3.33m×1池 (処理水量 10,200㎥/日) RC 47.57m×30.36m×2.42m×4池 次亜塩素酸ナトリウム	
2	小河内浄水場 (小河内304-6)	沈澱池 緩速ろ過池 滅菌設備	120㎥ RC 10m× 4m×1.5m×2池 処理水量 300㎥/日 RC 9m×4.5m×2.5m×3池 次亜塩素酸ナトリウム	□
3	承元寺沈砂池 (承元寺町442-1)	沈砂池	690㎥ RC 23m× 5m× 3m×2池	
	清水谷津浄水場 (八木間町2021)	分水槽 高速沈澱池 (アクセレータSR型) 急速沈澱池 (横流傾斜板式) 急速沈澱池 (横流らせん板式) 集水井 急速ろ過池 浄水池 滅菌設備 ポンプ井 送水ポンプ設備 太陽光発電設備	(円筒型) 原水井 直径5m×深さ7m (円筒型) 処理水井 直径9m×深さ6.2m 55,000㎥/日 RC 直径24m×深さ5.8m×2池 27,500㎥/日 RC 34.5m×14.3m×3.5m×1池 27,500㎥/日 RC 37.8m× 14m ×3.5m×1池 206㎥ RC 6.5m× 5m ×7.05m×1池 処理水量 99,600㎥/日 RC ろ過面積 81m^2 ×12池 10,000㎥ PC 直径50m×深さ 3m×2池 3,300㎥ RC 25m×45m×3m×1池 2,000㎥ RC 24m×30m×3m×1池 次亜塩素酸ナトリウム 1,000㎥ RC 38m×6.8m×4m×1槽 φ 250mm 3,300V 355kW ×5 φ 200mm 3,300V 200kW ×2 10kW (休止中)	□
4	和田島浄水場 (和田島334-4)	浄水池 滅菌設備 膜ろ過設備 ポンプ井 [和田島浄水場配水池送水用ポンプ設備]	1,500㎥ PC 直径25.6m×深さ3m×1池 次亜塩素酸ナトリウム 処理水量 10,000㎥/日 170㎥ RC 18m×4m×3m×1槽 φ 200mm 200V 37kW ×4 (低区) φ 100mm 200V 18.5kW ×3 (高区)	□
5	冷川水源 (宮加三1180) ※R6.3施設休止	緩速ろ過池	(予備水源 1,440㎥/日) RC 15.2m×23.7m×1.35m×1池	
	小計 (清水地区) 5箇所		109,900㎥/日 (休止施設11,640㎥/日を除く)	△ □ 0 2

清水区（蒲原地区）

区分	名称 (所在地)	構造	形状	適用
1	蒲原第１浄水場 (蒲原3638-1)	着水井 沈澱池 緩速ろ過池 浄水池 緊急遮断弁 滅菌設備	23㎥ RC 1.5m× 3.2m×2.4m×2池 900㎥ RC 5.0m×21.5m×4.2m×2池 処理水量 1,700㎥/日 RC 12.0m×17.0m×3.2m×3池 150㎥ RC 6.0m× 6.0m×2.2m×2池 ウェイト閉鎖式 φ150mm×2基 次亜塩素酸ナトリウム	□
2	蒲原第２沈澱池 (蒲原中1190-1地先)	着水井 沈澱池	3.0㎥ RC 1.8m×1.2m×1.5m×1池 75.0㎥ RC 8.15m×4.5m×2.1m×1池	
	蒲原第２浄水場 (蒲原中726-2)	サイフォンフィルタ (蒲原中972-1) 緩速ろ過池 滅菌設備	φ3.35m×4.52m 鋼板製 φ3.65m×4.52m 鋼板製 処理水量 1,000㎥/日 RC 11.6m×11.6m×3.0m×2池 次亜塩素酸ナトリウム	
3	蒲原第３浄水場 (蒲原5011-81)	着水井 浄水池 滅菌設備 送水系ポンプ設備	49.5㎥ RC 5.0m× 3.0m×3.3m×1池 288㎥ RC 4.0m× 8.0m×4.5m×2池 次亜塩素酸ナトリウム φ 125mm 200V 30kW ×4	□
	小計（蒲原地区） ３箇所		2,700㎥/日	△ □ 0 2

清水区（由比地区）

区分	名称 (所在地)	構造	形状	適用
1	由比第１浄水場沈砂池 (由比入山272-7)	沈砂池	116㎥ RC 4.6m×2.6m×9.7m×1池	□
	由比第１浄水場 (由比入山137-2)	着水井 沈澱池 急速ろ過池 浄水池 滅菌設備	20㎥ RC 1.15-1.7m×1.7m×3.0m×3池 452㎥ RC 3.0m×13.7m×5.5m×2池 処理水量 3,250㎥/日 RC 2.6m× 2.6m×6.5m×3池 198㎥ RC 3.0m× 8.7m×4.0m×2池 次亜塩素酸ナトリウム	
2	由比第２浄水場 (由比入山2238-6)	着水井 沈澱池 急速ろ過機 浄水池 滅菌設備 送水系ポンプ設備	15㎥ RC 1.2m× 3.6m×3.9m×1池 250㎥ RC 3.0m×12.5m×3.4m×2池 処理水量 2,200㎥/日 鋼板製 φ3.0m×5.0m×2基 100㎥ RC 4.2m× 3.7m×3.8m×2池 次亜塩素酸ナトリウム φ80mm 200V 5.5kW ×3 φ40mm 200V 0.75kW×2	□
	小計（由比地区） ２箇所		5,450㎥/日	△ □ 0 2
	清水区合計 (10箇所)		118,050㎥/日 (休止施設11,640㎥/日を除く)	△ □ 0 6

静岡市

	総計 (19箇所)		173,830㎥/日 (休停止施設11,820㎥/日を除く)	△ □ 1 7

（4）送水施設

①送水管

φ1,000mm ～ φ1,500mm 未満		6,465.0m
φ500mm ～ φ1,000mm 未満		35,341.6m
φ300mm ～ φ500mm 未満		84,099.5m
φ300mm 未満		46,203.3m
φ300mm 未満		13,511.8m
（平成 29 年 4 月 1 日に簡易水道事業から経営統合したもの）		
	計	185,621.2m

※延長は固定資産台帳を基にした数字

②隧道

上水トンネル（下・羽高間） 266m

③その他受水槽及びポンプ施設（送水系）

葵区

△印：回転数制御装置設置箇所
□印：非常用発電設備設置箇所

区分	名　称	所在地	受水槽構造・形状	ポンプ設備	摘要
1	藁科中継ポンプ場	羽鳥本町138-3	RC 428㎥ 8.05m×6.65m×4.0m×2槽 （運転水位1.5～4.0m）	φ 125mm 400V 45kW×3	□
2	山崎中継ポンプ場	山崎一丁目10-11	RC 160㎥ (6.9m×3.4m + 1m×1.1m) ×3.25m×2槽 （運転水位0.3～2.7m）	φ 100mm 200V 30kW×2	□
3	北沼上第2中継ポンプ場	平山25-7		φ 40mm 200V 7.5kW×2	
	葵区合計 （3箇所）		588㎥ 4槽		△ □ 0 2

駿河区

区分	名　称	所在地	受水槽構造・形状	ポンプ設備	摘要
1	大谷中継ポンプ場	大谷5024-1	RC 1,500㎥ 14m×14m×3.85m×2槽 （運転水位1.5～3.81m）	φ 200mm 440V 120kW×2 φ 200mm 440V 75kW×2 停止用地震計	□
2	泉ヶ谷中継ポンプ場	丸子2991-25	RC 300㎥ 5m×12m×5.2m×1槽 （運転水位1.4～5.1m）	φ 80mm 200V 18.5kW×2	□
3	国吉田中継ポンプ場	国吉田五丁目166	RC 796㎥ 5.7m×11.65m×6.0m×2槽 （運転水位0.54～6.0m）	φ 200mm 440V 90kW×2	△

区分	名　　称	所在地	受水槽構造・形状	ポ ン プ 設 備	摘要
4	宇津ノ谷中継ポンプ場	宇津ノ谷758-1	SUS　4㎥ 2.5m×1.5m×2.0m×1槽 （運転水位0.25～1.8m）	φ　40mm　200V　3.7kW×2	
5	谷田中継ポンプ場	谷田1018-13		φ　32mm　200V　3.7kW×2	△
	駿河区合計 （５箇所）		2,600㎥　6槽		△ □ 2 2

清水区（清水地区）

区分	名　　称	所在地	受水槽構造・形状	ポ ン プ 設 備	摘要
1	茂野島中継ポンプ場	茂野島22	RC　150㎥ 4.5m×5.6m×3.0m×2槽 （運転水位0.05～3.0m）	φ　40mm　200V　7.5kW×2	△
2	日本平麓ポンプ場	村松3585-1		φ　50mm　200V　11kW×2	
3	日本平中継ポンプ場	村松4069-79	SUS 25㎥ 2.5×2.5×2.648m×2槽 （運転水位1.4～1.8m）	φ　40mm　200V　7.5kW×2	
	小計（清水地区） （３箇所）		175㎥　4槽		△ □ 1 0

清水区（蒲原地区）

区分	名　　称	所在地	受水槽構造・形状	ポ ン プ 設 備	摘要
1	城山中継ポンプ場	蒲原2512-2		φ　125mm　200V　45kW×2	
2	諏訪受水槽	蒲原一丁目4397-9	RC　8㎥　2.5×2.5×1.2m （運転水位0.5～1.2m）	φ　40mm　200V　5.5kW×2	
	小計（蒲原地区） （２箇所）		8㎥　1槽		△ □ 0 0

清水区（由比地区）

区分	名　　称	所在地	受水槽構造・形状	ポ ン プ 設 備	摘要
1	阿僧ポンプ場	由比阿僧35-1	RC　10㎥　2×3×2m （運転水位0.5～2.0m）	φ　50mm　200V　5.5kW×2	
2	西山寺ポンプ場	由比町屋原337-21	RC　20㎥　5×2×2m （運転水位0.5～2.0m）	φ　65mm　200V　15kW×2	
	小計（由比地区） （２箇所）		30㎥　2槽		△ □ 0 0
	清水区合計 （７箇所）		213㎥　7槽		△ □ 1 0

静岡市

	総計 （15箇所）		3,401㎥　17槽		△ □ 3 4

（5）配水施設

①配水池

葵区

○印：緊急遮断弁設置箇所
◎印：停止用地震計設置箇所
△印：回転数制御装置設置箇所
▽印：流量調整弁設置箇所
□印：非常用発電設備設置箇所

区分	名　　称 （所在地）	通水年月	構　造　・　形　状		摘　　要	
1	松富配水場 （松富一丁目296-2）	昭 8. 3	4,500 ㎥	RC　28m×21m×4m×2池 （運転水位1.0～4.0m）	自然流下	○　▽
2	北沼上配水場 （長尾217-1）	平 9. 3	1,000 ㎥	SS 底部直径17.5m×水深8m×1池 （運転水位4.0～8.0m） φ 80mm　200V　22kW×2 φ 80mm　200V　7.5kW×3	ポンプ配水 送水系ポンプ設備 配水系ポンプ設備	○ △ □
3	北沼上第2配水場 （平山63）	昭38. 7	120 ㎥	SUS 8.0m×8.0m×4.0m×1池 （運転水位1.0～3.7m）	自然流下	
4	谷津山配水場 （沓谷309-1）	昭38.12	6,000 ㎥	RC　28m×28m×4m×2池 （運転水位0.5～4.0m）	自然流下	○　▽
5	松富第2配水場 （松富上組932-31）	昭53. 7	5,000 ㎥	RC　25m×20m×5m×2池 （運転水位2.0～5.0m）	自然流下	○　▽
6	西奈配水場 （北沼上313-1）	昭53. 8	5,000 ㎥	PC 内径18m×20m×1池 （運転水位13.0～19.8m） RC　1,000㎥ 12m×12m×3.7m×2槽 RC　1,700㎥ 20m×16m×2.7m×2槽 φ200mm　440V　90kW ×3 φ200mm　440V　75kW ×1 太陽光発電設備　30kW	自然流下 受水槽 受水槽 送水系ポンプ設備 送水系ポンプ設備	○　▽ □
7	門屋配水池 （門屋1130）	昭54. 9	5,000 ㎥	PC 内径25m×11m×1池 （運転水位4.0～10.5m）	自然流下	□
8	服織配水場 （千代628-8）	昭55.10	5,000 ㎥	PC 内径18m×20m×1池 （運転水位15.0～20.0m）	自然流下	○　▽
9	安倍口配水場 （中ノ郷352-1）	昭59. 4	4,500 ㎥	PC 内径20m×14.5m×1池 （運転水位9.0～14.5m）	自然流下	○　▽
10	柳町配水池 （柳町162-4）	昭63. 6	1,000 ㎥	RC　15m×9m×7.5m×1池 （運転水位3.0～7.0m） φ200mm　440V　55kW×2 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	ポンプ配水 配水系ポンプ設備	◎ △ □
11	与一配水池 （与一四丁目335-240） 与一四丁目1番81号	平 2. 3	5,000 ㎥	PC 内径20m×16m×1池 （運転水位6.0～16.0m） φ150mm　440V　30kW×3	ポンプ配水 配水系ポンプ設備	△ □
12	城内配水場 （城内町80-1）	平 6. 3	5,000 ㎥	RC　28m×13.6m×6.8m×2池 （運転水位2.0～6.8m） φ200mm　440V　75kW×4 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	ポンプ配水 配水系ポンプ設備	△ □
13	麻機配水場 （東1214-1）	平10. 4	10,000 ㎥	SS 内径29.2m×15m×1池 （運転水位6.0～15.0m） φ150mm　440V　75kW×2 φ200mm　440V　55kW×3	ポンプ配水 送水系ポンプ設備 配水系ポンプ設備	◎ △ ▽ □
14	慈悲尾配水池 （慈悲尾227-21）	平15. 4	125 ㎥	RC　5m×5m×3m×2池 （運転水位2.0～2.85m）	自然流下	
15	藁科第1配水場 （羽鳥1933-32）	平18. 3	1,700 ㎥	PC 内径 16.5m×8.2m×1池 （運転水位0.5～8.0m）	自然流下	○

区分	名　　称 （所在地）	通水年月	構　造・形　状		摘　　要	
16	北沼上第3配水場 （北沼上1888-2）	平18. 3	130 ㎥	SUS 9.0m×5.0m×3.5m×1池 （運転水位1.5～3.1m） 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	自然流下	○
17	田町配水場 （田町一丁目70-38）	平25. 9	4,000 ㎥	PC 内径22.5m×10.7m×1池(二層式) （運転水位0.38～11.08m） φ150mm　200V　30kW×3 φ 80mm　200V　11kW×2 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	ポンプ配水 配水系ポンプ設備 送水系ポンプ設備	○ △ □
18	足久保配水場 （足久保口組53-7）	令4. 5	428 ㎥	SUS　9m×12m×4.5m×1池 （運転水位3.0m～4.0m） φ 40mm　200V　5.5kW×2 φ 65mm　200V　7.5kW×3 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	送水系ポンプ設備 配水系ポンプ設備	◎ △ □
19	口坂本配水場 （口坂本503）	昭43. 5	28 ㎥	SUS 2.5m×3.0m×2.5m×2池 FRP 1.0× 2.5× 2.0m×1基 φ40mm　200V　3.7kW×1 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	自然流下 受水槽（予備） 受水槽送水ポンプ	○
20	上渡配水池 （渡93）	昭57. 4	50 ㎥	RC　5.0m×5.0m×2.42m×1池 （運転水位　1.6～2.2m）	自然流下	
21	下渡配水池 （渡484）	昭49. 9	44 ㎥	RC　5.0m×4.0m×2.6m×1池 （運転水位　1.8～2.1m）	自然流下	
22	平野配水池 （平野1158-2）	昭52. 4	71 ㎥	RC 3.5m×4.0m×3.0m×2池 （運転水位　2.0～2.5m）	自然流下	
23	上落合配水池 （上落合463）	昭45. 5	20 ㎥	SUS 2.0m×3.0m×2.5m×2池	自然流下	○
24	大沢配水池 （大沢296-1）	昭44. 5	32 ㎥	SUS 3.0m×3.0m×2.5m×2池	自然流下	○
25	長熊配水池 （長熊地内）	昭49. 7	129 ㎥	RC　9.0m×6.0m×2.8m×1池 （運転水位　1.9～2.1m）	自然流下	
26	桂山配水場 （落合2308-4）	平 8. 2	236 ㎥	SUS 8.0m×4.0m×4.0m×2池 （運転水位　3.0～3.5m） φ65mm　200V　15kW×2 SUS製	ポンプ配水 配水系ポンプ設備 加圧タンク	□
27	中沢配水池 （中沢600-1）	昭49. 7	44 ㎥	RC　5.0m×4.0m×2.6m×1池 （運転水位　1.8～2.1m）	自然流下	
28	俵沢配水場 （俵沢329-3）	昭54. 4	122 ㎥	RC 5.0m×5.0m×3.0m×2池 （運転水位　2.0～2.5m） φ40mm　200V　0.4kW×2 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	自然流下 配水系ポンプ設備	
29	野田平配水池 （野田平505-1）	昭32. 4	74 ㎥	SUS 3.0m×4.0m×3.5m×2池 （運転水位　2.6～3.1m）	自然流下	
30	俵峰配水池 （俵峰1124-4）	平16. 4	122 ㎥	SUS 4.0m×5.0m×3.5m×2池 （運転水位　2.5～3.1m）	自然流下	
31	郷島配水池 （郷島666）	昭41. 4	105 ㎥	SUS 5.0m×3.0m×4.0m×2池 （運転水位　3.0～3.6m）	自然流下	○
32	松野配水池 （松野2059-5）	昭33. 4	216 ㎥	RC　6.0m×6.0m×3.5m×2池 （運転水位　2.5～3.1m）	自然流下	
33	油山配水池 （松野1014-2）	平 4. 4	311 ㎥	RC　7.0m×7.0m×3.75m×2池 （運転水位　2.9～3.2m）	自然流下	
34	森谷沢配水池 （牛妻2367-1）	昭34. 8	155 ㎥	RC　5.0m×5.0m×3.5m×2池 （運転水位　2.4～3.0m）	自然流下	

区分	名　称 （所在地）	通水年月	構　造　・　形　状		摘　　要	
35	笹子団地配水池 （牛妻1331-1）	昭51. 4	223 ㎥	RC　6.0m×6.0m×3.5m×2池 （運転水位　2.0～2.8m）	自然流下	
36	八十岡第1配水池 （足久保口組2517-1）	昭33. 4	98 ㎥	RC　5.0m×4.0m×3.05m×2池 （運転水位　1.9～2.2m）	自然流下	
37	八十岡第2配水池 （足久保奥組74-3）	平10.12	327 ㎥	SUS 6.0m×7.0m×4.5m×2池 （運転水位　3.6～3.9m）	自然流下	○
38	水見色配水池 （水見色628）	昭33. 4	74 ㎥	SUS 3.0m×4.0m×3.5m×2池	自然流下	
	葵区合計 （38箇所）		65,984 ㎥	59池 受水槽1箇所2,700㎥		○ △ ▽ □ 15 7 7 10

※区分19から38は、平成29年4月1日に簡易水道事業から経営統合した施設

駿河区

区分	名　称 （所在地）	通水年月	構　造　・　形　状		摘　　要	
1	向敷地配水場 （向敷地276） 向敷地四丁目12番37号	昭47. 8	1,500 ㎥	RC　16m×16m×3m×2池 （運転水位0.7～2.8m） φ 150mm　200V　45kW ×3 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	ポンプ配水 配水系ポンプ設備	◎ △ □
2	小鹿配水場 （小鹿1307）	昭58. 6	8,000 ㎥	PC 内径35m×9m×1池 （運転水位0.5～8.7m）	自然流下	○ ▽
3	泉ヶ谷配水場 （丸子2995-21）	昭58.11	1,500 ㎥	PC 内径18m×8m×1池 （運転水位2.25～6.0m）	自然流下	○
4	南安倍配水場 （西中原二丁目1191-2） 西中原二丁目7番55号	平 3. 3	7,000 ㎥	PC 内径20m×22.3m×1池 （運転水位8.0～21.25m） φ250×150mm 440V 90kW×3 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム 太陽光発電設備　20kW	ポンプ配水 配水系ポンプ設備	◎ △ □
5	八幡配水池 （南八幡町464-5） 南八幡町10番37号	平12. 3	5,000 ㎥ （内槽3, 000） （外槽2, 000）	SS 最大外径30.8m×14.3m×1池 （運転水位 内槽3.1～11.5m） （運転水位 外槽6.5～11.5m） φ200×150mm 440V 45kW×2 φ200×150mm 440V 45kW×2 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	ポンプ配水 配水系ポンプ設備 配水系ポンプ設備	◎ △ □
6	西島配水場 （西島273-2）	平17. 3	5,500 ㎥	PC 25.6m×10.6m×10.4m×2池 （運転水位0.5～10.3m） φ200×150mm 440V 45kW×3 φ150×125mm 440V 30kW×3 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム 太陽光発電設備　10kW	ポンプ配水 配水系ポンプ設備 配水系ポンプ設備	◎ △ □
7	宇津ノ谷配水場 （宇津ノ谷219-3）	平17. 6	56 ㎥	RC　3.8m×3.0m×2.5m×2池 （運転水位1.5～2.3m）	自然流下	○
8	平沢配水池 （古宿647-6）	平21.10	30 ㎥	SUS 4.0m×3.0m×3.0m×1池 （運転水位1.78～2.5m）	自然流下	
9	鎌田配水場 （鎌田153-1）	平28. 3	5,000 ㎥ （内槽2, 500） （外槽2, 500）	PC 内径22.9m×12.7m×1池 （運転水位 内槽1.0～13.7m） （運転水位 外槽1.0～13.7m） φ200×150mm 400V 75kW×4 滅菌設備　次亜塩素酸ナトリウム	ポンプ配水 配水系ポンプ設備	◎ △ □
	駿河区合計 （9箇所）		33,586 ㎥	12池		○ △ ▽ □ 3 5 1 5

清水区（清水地区）

区分	名　　称 （所在地）	通水年月	構　造　・　形　状		摘　　要	
1	中町浄水場配水池 （興津中町1588） ※R2.7.19施設停止	昭 7. 4	- ㎥	停止（5,000㎥） （RC 28.2m×25.8m×3.64m×2池） （運転水位0.5～3.0m）	自然流下	○
2	日本平観光地水道配水池 （草薙599-1） ※R6.3.6施設停止	昭32.11	- ㎥	停止（80㎥） （PC 内径6.0m×3m×1池） （運転水位0.5～2.8m）	自然流下	
3	小河内浄水場配水池 （小河内304-6）	平18.3 改修	150 ㎥	RC　6.25m×4m×3m×2池 （運転水位0.5～3.0m）	自然流下	
4	小河内減圧槽 （小河内922-3）	昭39. 3	60 ㎥	RC　4.5m×4.5m×3m×1池 （運転水位0.5～3.0m）	自然流下	
5	船越配水場 （北矢部960-1）	昭41. 3	10,000 ㎥	RC　33m×27m×6m×2池 （運転水位0.5～6.0m） φ150mm　3,300V　55kW×4	 送水系ポンプ設備	○　▽
6	大平山配水池 （横砂東町1863-1）	昭42. 3	10,000 ㎥	RC　27.5m×33m×5.5m×2池 （運転水位0.5～5.5m）	自然流下	○　▽
7	馬走配水池 （馬走569）	昭42. 5	1,000 ㎥	PC 内径16m×5m×1池 （運転水位1.0～4.4m）	自然流下	○
8	馬走団地水道配水池 （馬走974-76）	昭46. 3	240 ㎥	PC 内径6m×8.5m×1池 （運転水位4.0～8.3m）	自然流下	
9	草薙配水池 （草薙1032-2）	昭48. 3	4,700 ㎥	PC 内径20m×15m×1池 （運転水位0.5～13.3m） φ 40mm　200V　1.5kW×2	自然流下 配水系ポンプ設備	○
10	草薙団地水道配水池 （草薙365-224）	昭48. 5	660 ㎥	PC 内径9m×10.5m×1池 （運転水位5.2～9.0m）	自然流下	
11	御門台配水場 （御門台701-1）	昭48. 7	1,150 ㎥	RC 内径22m×3m×1池 （運転水位0.5～3.0m） RC　100㎥ 3.7m×7m×4m×1槽 φ150mm　440V　45kW×4 φ150mm　440V　18.5kW×3	 受水槽 送水系ポンプ設備 送水系ポンプ設備	
12	馬走団地第2水道配水場 （馬走976-46）	昭49. 2	36 ㎥	SUS　3m×4m×3m×1池 （運転水位0.5～3.0m） φ 65mm　200V　3.7kW×3	ポンプ配水 配水系ポンプ設備	△
13	和田島浄水場配水池 （和田島334-4）	昭52. 3	350 ㎥ 3,000 ㎥	PC　1池（高区） （運転水位5.7～5.9m） PC　1池（低区） （運転水位7.5～8.2m）	自然流下 自然流下	□ ○
14	富士見が丘配水池 （村松3712-4）	昭53. 3	3,000 ㎥	PC 内径17.4m×14m×1池 （運転水位0.5～12.5m）	自然流下	○
15	庵原配水場 （庵原町153-1）	昭57. 3	20,000 ㎥	鋼板内径35m×22.15m×1池 （運転水位９～10m） φ150mm　440V　132kW×3 φ150mm　3,300V　90kW×3(休止中) φ100mm　440V　75kW×3	 送水系ポンプ設備 配水系ポンプ設備 送水系ポンプ設備	○ △ ▽ □
16	吉原高区配水池 （吉原2088-27）	昭60. 3	210 ㎥	RC　7m×5m×3.45m×2池 （運転水位0.5～2.9m）	自然流下	○
17	吉原中区配水池 （吉原930-2）	昭60. 3	15 ㎥	RC　2.5m×3m×2m×1池 （運転水位0.5～2.0m）	自然流下	

区分	名　称 （所在地）	通水年月	構　造　・　形　状		摘　要	
18	伊佐布第１配水場 （伊佐布575-5）	平 5. 3	500 ㎥	PC 内径10.5m×6m×1池 （運転水位0.5～5.45m） RC 24㎥ 2.7m×5.1m×1.7m×1槽 φ 50mm 200V 11.0kW×1 φ 50mm 200V 15.0kW×1 φ 32mm 200V 3.7kW×2	自然流下 受水槽 送水系ポンプ設備 送水系ポンプ設備 送水系ポンプ設備	○
19	伊佐布第２配水池 （伊佐布620-5）	平 5. 3	75 ㎥	RC 4.5m×6m×2.8m×1池 （運転水位0.5～2.7m）	自然流下	
20	庵原北部配水池 （庵原町2729-1）	平 5. 3	5,000 ㎥	PC 内径25.3m×10m×1池 （運転水位0.5～9.9m）	自然流下	○
21	茂畑東配水池 （茂畑1032-16）	平 7. 7	30 ㎥	RC 4m×2.5m×3m×1池 （運転水位0.5～3.0m）	自然流下	
22	笹ノ峠配水池 （清地935-5）	平 8. 3	500 ㎥	PC 内径10m×6.5m×1池 （運転水位0.5～6.38m）	自然流下	○
23	広瀬調整池 （広瀬557-8）	平 8. 9	30 ㎥	RC 3m×5m×2m×1池 （運転水位0.5～2.0m）	自然流下	
24	広瀬配水池 （茂畑127-3）	平 8.10	100 ㎥	RC 4.4m×7.6m×3m×1池 （運転水位0.5～3.0m）	自然流下	○
25	茂畑西配水池 （茂畑1331）	平 8.11	250 ㎥	RC 10m×8m×3.2m×1池 （運転水位0.5～3.2m）	自然流下	○
26	中一色配水池 （小河内1651-3）	平16. 3	60 ㎥	RC 3.6m×4.2m×3.7m×1池 （運転水位0.5～3.7m）	自然流下	
27	高山配水池 （高山442-4）	平17.10	50 ㎥	RC 4.2m×2.35m×3.0m×2池 （運転水位1.0～3.0m）	自然流下	
28	逢坂配水池 （宍原3126-6）	平17.12	300 ㎥	PC 内径 8.0m×6.0m×1池 （運転水位0.5～5.5m）	自然流下	
29	布沢配水池 （布沢394-4）	平30. 9	250 ㎥	SUS 8.5m×5m×3.5m×2池 （運転水位1.0～3.0m）	自然流下	○
30	冷川水源配水池 （宮加三1180） R6.3.施設休止	昭38. 7	－ ㎥	休止（予500㎥） RC 内径12.8m×4m×1池	自然流下	○
31	柏尾配水池 （柏尾580）	令2.11	10,000 ㎥ （内槽2,800） （外槽7,200）	SUS内径 17.4m×11.5m×１池 外径 33.6m×11.5m×１池 （運転水位7.0m～8.0m）	自然流下	○
32	日本平山頂配水池 （草薙599-1）	令6.3	110 ㎥	SUS 5m×3m×4.5m×2池 （運転水位3.0～3.9m） φ 40mm 200V 2.2kW×2	自然流下 配水系ポンプ設備	○
	小計（清水地区） （32箇所）		71,826 ㎥	（停止施設除く） 38池 受水槽２箇所124㎥		○ △ ▽ □ 18 2 3 2

清水区（蒲原地区）

区分	名　称 （所在地）	通水年月	構　造　・　形　状		摘　要	
1	蒲原城山配水池 （蒲原2521-4）	昭42. 3	1,500 ㎥ （第2配水池）	PC 内径18.0m×6.0m×1池 （運転水位0.5～6.0m）	自然流下	○ □
		昭60. 3	1,500 ㎥ （第3配水池）	PC 内径18.0m×6.0m×1池 （運転水位0.5～6.0m）	自然流下	○

区分	名　称 （所在地）	通水年月	構　造　・　形　状		摘　要	
2	蒲原中配水池 （蒲原中757-5）	平元．3	1,200 m^3	PC 内径13.2m×8.8m×1池 （運転水位0.5～8.8m）	自然流下	○　▽
3	蒲原諏訪配水池 （蒲原一丁目4667-9）	平15．3	171 m^3	RC　7.5m×3.0m×3.8m×2池 （運転水位2.6～3.8m）	自然流下	○
	小計（蒲原地区） （3箇所）		4,371 m^3	5池		○ △ ▽ □ 4 0 1 1

清水区（由比地区）

区分	名　称 （所在地）	通水年月	構　造　・　形　状		摘　要	
1	由比第１浄水場配水池 （由比入山137-2）	平16．2	2,000 m^3	PC 内径15.5m×10.6m×1池 （運転水位1.0～10.6m） φ 40mm　200V　1.5kW×2	自然流下 配水系ポンプ設備	○ △　□
2	室野調整池 （由比東山寺1093-1地先）	平 3．3	500 m^3	PC 内径11.6m×4.8m×1池 （運転水位0.5～4.8m） φ 40mm　200V　2.2kW×2	自然流下/増圧 自動給水ユニット 配水系ポンプ設備	○ △ ▽ □
3	阿僧配水池 （由比阿僧294）	平 9．2	300 m^3	RC　9.6m×7.0m×4.5m×1池 （運転水位0.5～4.5m） φ 50mm　200V　2.2kW×2	自然流下 加圧ポンプ設備	○ △
4	西山寺配水池 （由比西山寺468-24）	昭62．4	60 m^3	RC　4.5m×4.5m×3.0m×1池 （運転水位0.5～3.0m）	自然流下	
5	寺尾配水池 （由比寺尾169-4）	平 4．3	400 m^3	PC 内径9.0m×6.3m×1池 （運転水位0.5～6.3m）	自然流下	
6	入山西久保配水池 （由比入山2238-1）	平 8	24 m^3	FRP 4.0m×1.5m×2.0m×2池 （運転水位0.5～1.6m）	自然流下	
	小計（由比地区） （6箇所）		3,284 m^3	7池		○ △ ▽ □ 3 3 1 2
	清水区合計 （41箇所）		79,481 m^3	50池 受水槽２箇所　124m^3		○ △ ▽ □ 25 5 5 5

静岡市

	総計 （88箇所）		179,051 m^3	（予備・停止施設除く）　121池 受水槽３箇所2,824m^3		○ △ ▽ □ 43 17 13 20

②配水管

φ1,000mm 以上		4,420.0m
φ500mm	～　φ1,000mm 未満	56,184.7m
φ300mm	～　φ500mm 未満	186,321.8m
φ300mm 未満		2,190,907.5m
φ300mm 未満		59,728.4m

（平成 29 年４月１日に簡易水道事業から経営統合したもの）

計　2,497,562.4m

※延長は固定資産台帳を基にした数字

③隧道

上水トンネル（松富）　246m

④その他受水槽及びポンプ施設（配水系）

葵区

区分	名　称	所在地	受水槽構造・形状	ポンプ設備
1	春日丘ポンプ場	春日三丁目367-40	SUS　10㎥　2×1×2.5m×2槽 (運転水位0.5～2.2m)	φ50mm　200V　5.5kW×2
2	野田平受水槽	俵沢452-1	RC　62㎥　5×5×3m	φ50mm　200V　11kW×1
3	俵峰第1中継ポンプ場	俵沢333-5	SUS　22㎥　2.5×3×3.5m	φ40mm　200V　7.5kW×2
4	俵峰第2中継ポンプ場	俵峰777-16	SUS　22㎥　2.5×3×3.5m	φ40mm　200V　7.5kW×2
5	俵峰第3中継ポンプ場	俵峰139-10	SUS　17㎥　2.5×3×3.5m	φ40mm　200V　7.5kW×2
6	丹野加圧ポンプ場	牛妻1886-2	SUS　27㎥　2×3×2.5m×2槽	配水ポンプユニット φ50mm　200V　5.5kW×2
7	栗島加圧ポンプ場	足久保奥組805-6	SUS　40㎥　4×2×3m×2槽	配水ポンプユニット φ50mm　200V　3.7kW×2
8	法明寺加圧ポンプ場	足久保奥組地内		配水ポンプユニット φ25mm　200V　1.1kW×2
	葵区合計 (8箇所)		200㎥　10槽	

※区分2から8は、平成29年4月1日に簡易水道事業から経営統合した施設

駿河区

区分	名　称	所在地	受水槽構造・形状	ポンプ設備
1	桜ケ丘ポンプ場	池田2639-70	RC　72㎥　7×4×2.6m	配水ポンプユニット φ65×80mm 200V　5.5kW×2
2	池田山ポンプ場	池田2142-3	RC　200㎥　5.9×6.9×5.6m (運転水位0.35～5.1m)	φ 50mm　220V　7.5kW×2
3	赤目ヶ谷ポンプ場	丸子6294-4	RC　300㎥　9.8×5.8×6.8m (運転水位4.3～6.3m)	φ 80mm　200V　18.5kW×2 停止用地震計
4	丸子大鈩ポンプ場	丸子5768-3	RC　27㎥　4.72×2.72×2.32m (運転水位0.45～1.7m)	加圧ポンプユニット φ 32mm　200V　2.2kW×2
	駿河区合計 (4箇所)		599㎥　4槽	停止用地震計　1施設

清水区（清水地区）

区分	名　称	所在地	受水槽構造・形状	ポンプ設備
1	草薙団地水道	草薙350-119	RC　53㎥　3.5×5×３m (運転水位1.0～3.0m)	φ 65mm　200V　11kW×2
2	馬走団地水道	馬走825-5	RC　22㎥　3×3×2.5m (運転水位1.0～2.5m)	φ 50mm　200V　5.5kW×2
3	村松配水場	村松3872-1	RC 1,500㎥　直径22m 深さ4.2m (運転水位0.5～3.5m)	φ200mm　440V　95kW×3
4	つつじヶ丘団地水道	草薙220-70	RC　12㎥　4×2×2m (運転水位1.0～2.0m)	φ 40mm　200V　3.7kW×2
5	日本平観光地水道施設	村松3585-1	※R6.3.6施設停止	(φ 50mm　200V　37kW×2)

区分	名　　称	所在地	受水槽構造・形状	ポンプ設備
6	伊佐布ポンプ場	伊佐布233-3	RC　300㎥　10×10×3m （運転水位1.0～2.87m）	φ 65mm　200V　15kW×2
7	庵原東部第１ポンプ場	清地205-1	RC　80㎥　8×3.4×3m （運転水位1.0～3.0m）	φ 80mm　200V　22kW×2
8	庵原東部第２ポンプ場	清地1009-4	RC　80㎥　6×4.5×3m （運転水位1.0～2.96m）	φ 65mm　200V　30kW×2
9	梅ヶ谷ポンプ場	梅ヶ谷650-2		φ 40mm　200V　3.7kW×2
10	北矢部ポンプ場	北矢部1391-6	SUS　８㎥　2×3.5×2m （運転水位1.0～2.0m）	φ 32mm　200V　1.1kW×2
11	小河内第１ポンプ場	小河内2314-6	RC　200㎥ 5.2×6.7×3m×2槽 （運転水位1.0～3.0m）	φ 80mm　200V　37kW×2 φ 40mm　200V　5.5kW×2 自家発電設備
12	小河内第２ポンプ場	小河内304-6	RC　250㎥　4×9.2×3m×2槽 （運転水位1.0～3.0m）	φ 80mm　200V　22kW×2 自家発電設備（浄水場と共用）
13	小河内配水場	小河内3722-1	RC　500㎥　5×27.3×3.7m （運転水位1.0～3.7m）	φ 50mm　200V　11kW×3 自家発電設備
14	吉原中継ポンプ場	吉原1533-1	RC　200㎥　7×5×3.5m×2槽 （運転水位1.0～3.3m）	φ 50mm　200V　11kW×1 φ 50mm　200V　15kW×1
	小計（清水地区） （14箇所）		3,205㎥　15槽	自家発電設備　３施設

清水区（蒲原地区）

区分	名　　称	所在地	受水槽構造・形状	ポンプ設備
1	小金受水槽	蒲原小金667-10	RC　10㎥　2.7×1.9×1.97m （運転水位0.5～1.97m）	φ 40mm　200V　3.7kW×2
	小計（蒲原地区） （1箇所）		10㎥　1槽	

清水区（由比地区）

区分	名　　称	所在地	受水槽構造・形状	ポンプ設備
1	陣笠山加圧ポンプ	由比町屋原337-21		φ 50mm　200V　3.7kW×2
2	寺尾加圧施設	由比寺尾466-1	SUS　6㎥　2×2×2m （運転水位0.5～2.0m）	φ 40mm　200V　2.2kW×2
3	林香寺加圧ポンプ	由比479-5地先		φ 50mm　200V　2.2kW×1
4	節井加圧ポンプ	由比481-14地先		φ 50mm　200V　3.7kW×2
5	天神橋加圧ポンプ	由比町屋原335-35地先		φ 80mm　200V　7.5kW×1
	小計（由比地区） （5箇所）		6㎥　1槽	
	清水区合計 （20箇所）		3,221㎥　17槽	

静岡市

総　計 （32箇所）	4，020㎥　　31槽	停止用地震計　1施設 自家発電設備　3施設

（６）水質監視装置

葵区

区分	設置箇所	所在地	監視項目
1	北沼上配水池	長尾 217-1	残留塩素・濁度・色度・水圧
2	谷津山計器室	宮前町 158-2	残留塩素・濁度・色度・水圧
3	西ケ谷清掃工場	西ケ谷 553	残留塩素・濁度・色度・水圧
4	足久保せせらぎ公園	足久保口組 280-15	残留塩素・濁度・色度・水圧
5	市営辰起町改良団地	辰起町 21-2	残留塩素・濁度・色度・水圧
6	静岡斎場	慈悲尾 491	残留塩素・濁度・色度
7	住吉公園	一番町 105	残留塩素・濁度・色度
8	田町南公園	田町五丁目 11-4	残留塩素・濁度・色度
9	北安東二丁目公園	北安東二丁目 12	残留塩素・濁度・色度
10	城内配水場内	城内町 7-9	残留塩素・濁度・色度・水圧
11	柳町取水場内	柳町 162-4	残留塩素・濁度・色度
12	服織取水場内	千代二丁目 4-13	残留塩素・濁度・色度
13	足久保団地取水場２号井	足久保口組 3276-157	残留塩素・濁度・色度・水圧
14	谷津公園	谷津 559-42	残留塩素・濁度・色度・水圧
葵区合計		14 箇所	

駿河区

区分	設置箇所	所在地	監視項目
1	下川原公園	下川原六丁目 24	残留塩素・濁度・色度・水圧
2	中島浄化センター	中島 1711-1	残留塩素・濁度・色度・水圧
3	大谷雨水ポンプ場	大谷二丁目 24-20	残留塩素・濁度・色度・水圧

区分	設　置　箇　所	所　在　地	監　視　項　目
4	馬渕二丁目公園	馬渕二丁目 43-1	残留塩素・濁度・色度
5	赤目ヶ谷ポンプ場	丸子 6294	残留塩素・濁度・色度・水圧
6	有明公園	有明町 10	残留塩素・濁度・色度・水圧
7	中原取水場内	中原 398	残留塩素・濁度・色度・水圧
	駿河区合計	7箇所	

清水区（清水地区）

区分	設　置　箇　所	所　在　地	監　視　項　目
1	熊野公園	中之郷二丁目９	残留塩素・濁度・色度・水圧
2	三保ふれあい広場	三保 3503	残留塩素・濁度・色度・水圧
3	鳥坂西公園	鳥坂 1254-14	残留塩素・濁度・色度・水圧
4	宍原小学校	宍原 919	残留塩素・濁度・色度・水圧
5	高山配水池	高山 442-4	残留塩素・濁度・色度・水圧
6	谷津浄水場内　和田島系	八木間町 2021	残留塩素・濁度・色度・水圧
7	上原河川用地	上原一丁目６	残留塩素・濁度・色度
	清水区（清水地区）合計	７箇所	

清水区（蒲原地区）

区分	設　置　箇　所	所　在　地	監　視　項　目
1	神沢貯水槽	蒲原神沢 364-1	残留塩素・濁度・色度
2	蒲原４号井場内	蒲原 4968-15	残留塩素・濁度・色度・水圧
3	善福寺農業集落排水処理施設	蒲原 3851	残留塩素・濁度・色度
	清水区（蒲原地区）合計	３箇所	

清水区（由比地区）

区分	設　置　箇　所	所　在　地	監　視　項　目
1	阿僧ポンプ場	由比阿僧 35-1	残留塩素・濁度・色度
清水区（由比地区）合計		1箇所	

静岡市

総計	32 箇所	

Ⅳ　業務

（１）業務の状況　（消費税抜き）

区分＼年度			令和元年度	令和２年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
行政人口		人	696,367	692,374	686,746	680,913	675,610
計画給水人口		人	698,700	698,700	698,700	698,700	665,200
給水区域内人口		人	686,705	682,977	677,634	672,059	667,077
現在給水人口		人	681,055	677,372	671,855	666,652	661,891
普及率 （現在給水人口／行政人口×100）		%	97.8	97.8	97.8	97.9	98.0
普及率 （現在給水人口／給水区域内人口×100）		%	99.2	99.2	99.1	99.2	99.2
給水戸数		戸	305,761	307,235	309,690	311,432	312,557
年間取水量		m^3	84,506,626	86,856,274	87,083,109	86,212,387	87,172,747
１日平均取水量		m^3	230,892	237,962	238,584	236,198	238,177
年間配水量		m^3	81,641,237	84,571,263	84,853,995	83,604,061	84,114,920
１日最大配水量		m^3	239,527	245,837	247,395	243,824	244,828
１日平均配水量		m^3	223,063	231,702	232,477	229,052	229,822
配水能力		m^3/日	322,450	322,450	322,450	322,450	322,450
１人１日最大配水量 （1日最大配水量／現在給水人口×1,000）		ℓ	351	362	368	365	369
１人１日平均配水量 （1日平均配水量／現在給水人口×1,000）		ℓ	327	342	346	343	347
年間有収水量		m^3	70,576,059	71,470,046	70,340,322	68,842,781	68,297,700
有収率 （年間有収水量／年間配水量×100）		%	86.4	84.5	82.9	82.3	81.2
導送配水管延長	導水管	m	22,349	22,349	22,198	22,595	22,595
	送水管	m	176,680	179,377	181,831	183,981	185,621
	配水管	m	2,484,508	2,488,425	2,491,717	2,494,635	2,497,562
	計	m	2,683,537	2,690,150	2,695,745	2,701,211	2,705,778

区分 ＼ 年度			令和元年度	令和２年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
年間消費電力量		kWh	33,764,591	33,636,510	33,649,460	33,956,176	34,212,401
$1m^3$当たり消費電力量		kWh	0.3995	0.3873	0.3864	0.3939	0.3925
施設利用率 （1日平均配水量／配水能力）		%	69.2	71.9	72.1	71.0	71.3
負荷率 （1日平均配水量／1日最大配水量）		%	93.1	94.3	94.0	93.9	93.9
最大稼働率 （1日最大配水量／配水能力）		%	74.3	76.2	76.7	75.6	75.9
供給単価 （給水収益／年間有収水量）		円/ m^3	126.75	132.21	143.40	141.42	144.58
給水原価 (総費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋付帯事業費+下水道負担金+災害支援費+特別損失））／年間有収水量		円/ m^3	121.38	121.40	119.03	130.96	132.44
損益勘定職員1人当たり給水人口 （現在給水人口／損益勘定職員数）		人	4,665	4,181	4,307	4,219	4,137
損益勘定職員1人当たり有収水量 （年間有収水量／損益勘定職員数）		m^3	483,398	441,173	450,900	435,714	426,861
損益勘定職員1人当たり営業収益 （営業収益／損益勘定職員数）		千円	63,286	60,782	67,237	64,178	64,233
労働分配率 （給与費（損益）／営業収益）		%	13.34	10.61	10.09	10.42	10.59
職員給与費		千円	1,536,253	1,341,078	1,416,166	1,436,512	1,449,306
職員1人当たり平均給与費 （職員給与費／職員数合計）		千円	8,304	6,639	6,908	6,841	6,836
職員数	損益勘定職員数	人	146	162	156	158	160
	資本勘定職員数	人	39	40	49	52	52
	合計	人	185	202	205	210	212

（注） 職員給与費は、職員給与費明細書の合計から消費税（通勤手当に係る）を除いた額である。
職員数は、職員給与費明細書の管理者と一般職の合計である。

（2）月別取水量・配水量・有収水量

年月	水源取水量 （m³）	配水量 （m³）	有収水量 （m³）	備考
令和５年　4月	7,002,115	6,665,236	5,541,894	
5月	7,217,488	6,934,717	5,672,283	
6月	7,114,018	6,841,189	5,609,317	
7月	7,582,118	7,283,845	5,665,484	
8月	7,395,350	7,117,319	5,733,517	
9月	7,131,480	6,852,722	5,879,686	
10月	7,375,179	7,102,324	5,730,042	
11月	7,138,129	6,931,581	5,704,576	
12月	7,511,338	7,322,014	5,685,971	年度内一日最大配水量 244,828m³（R5.12.29）
令和６年　1月	7,432,534	7,234,183	5,814,619	
2月	6,912,455	6,683,310	5,819,992	
3月	7,360,543	7,146,480	5,440,319	
令和５年度計	87,172,747	84,114,920	68,297,700	有収率（有収水量／配水量） 81.2%
（参考） 令和４年度計	86,212,387	83,604,061	68,842,781	有収率（有収水量／配水量） 82.3%

（3）水質状況

水質検査結果　　　　（令和５年度）

項目	基準値	葵区平均	駿河区平均	清水区平均
		給水栓	給水栓	給水栓
一般細菌	100 個/mL 以下	1 個/mL 未満	1 個/mL 未満	1 個/mL 未満
大腸菌	検出されないこと	0/360（検出回数/検査回数）	0/84（検出回数/検査回数）	0/132（検出回数/検査回数）
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下	0.0001 mg/L 未満	0.0001 mg/L 未満	0.0001 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.0006 mg/L	0.0008 mg/L	0.0005 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下	0.07 mg/L	0.08 mg/L	0.05 mg/L 未満
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.033 mg/L	0.035 mg/L	0.026 mg/L
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
1，4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
塩素酸	0.6 mg/L 以下	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満	0.06 mg/L 未満
クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06 mg/L 以下	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.006 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
臭素酸	0.01 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.009 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.003 mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.002 mg/L
ブロモホルム	0.09 mg/L 以下	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下	0.008 mg/L	0.005 mg/L 未満	0.038 mg/L
鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下	5 mg/L	5 mg/L	8 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
塩化物イオン	200 mg/L 以下	2 mg/L	2 mg/L	6 mg/L
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下	65 mg/L	77 mg/L	55 mg/L
蒸発残留物	500 mg/L 以下	101 mg/L	116 mg/L	100 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
ジェオスミン ※1	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
2ーメチルイソボルネオール ※2	0.00001 mg/L 以下	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
フェノール類	0.005 mg/L 以下	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下	0.2 mg/L 未満	0.2 mg/L 未満	0.2 mg/L
pH値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.7	7.7
味	異常でないこと	0/360（検出回数/検査回数）	0/84（検出回数/検査回数）	0/132（検出回数/検査回数）
臭気	異常でないこと	0/360（検出回数/検査回数）	0/84（検出回数/検査回数）	0/132（検出回数/検査回数）
色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
残留塩素 ※3	0.1 mg/L 以上	0.34 mg/L	0.27 mg/L	0.33 mg/L

※1　正式名：(4S,4aS,8aR)-ｵｸﾀﾋﾄﾞﾛ-4,8a-ｼﾞﾒﾁﾙﾅﾌﾀﾚﾝ-4a(2H)-ｵｰﾙ　　※2　正式名：1,2,7,7-ﾃﾄﾗﾒﾁﾙﾋﾞｼｸﾛ[2,2,1]ﾍﾌﾟﾀﾝ-2-ｵｰﾙ

※3　残留塩素は水質基準項目ではありません。

（４）給水装置工事の完成検査・漏水調査状況

①給水装置工事の完成検査受付件数（受水槽以下を含む）

（単位：件）

区分	令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度
新設工事	3,274	3,523	2,903	3,600	3,617
改造工事	4,753	4,596	4,964	4,448	4,059
撤去	870	921	869	941	1,129
計	8,897	9,040	8,736	8,989	8,805

②漏水調査

区分		令和元年度	令和２年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度
調査場所		静岡駅北部地区、北部地区、西奈地区、安倍口地区、静岡駅南部地区、南部地区、丸子地区、用宗地区、有度地区、辻・江尻・入江地区、浜田・岡・船越・清水地区、三保・折戸・駒越地区、蒲原地区、由比地区	静岡駅北部地区、北部地区、西奈地区、安倍口地区、羽鳥地区、東静岡駅南部地区、丸子地区、用宗地区、飯田・高部地区、辻・江尻・入江地区、浜田・岡・船越・清水地区、袖師・庵原地区、興津・小島・両河内地区、由比地区	静岡駅北部地区、静岡駅南部地区、東静岡駅北部地区、東静岡駅南部地区、北部地区、西奈地区、安倍口地区、羽鳥地区、南部地区、丸子地区、用宗地区、有度地区、飯田・高部地区、三保・折戸・駒越地区、浜田・岡・船越・清水地区、辻・江尻・入江地区、袖師・庵原地区、興津・小島・両河内地区、由比地区、蒲原地区	静岡駅北部地区、静岡駅南部地区、東静岡駅北部地区、東静岡駅南部地区、北部地区、西奈地区、安倍口地区、羽鳥地区、南部地区、丸子地区、用宗地区、有度地区、飯田・高部地区、三保・折戸・駒越地区、浜田・岡・船越・清水地区、辻・江尻・入江地区、袖師・庵原地区、興津・小島・両河内地区、由比地区、蒲原地区	静岡駅北部地区、静岡駅南部地区、東静岡駅北部地区、東静岡駅南部地区、北部地区、西奈地区、安倍口地区、羽鳥地区、南部地区、丸子地区、用宗地区、有度地区、飯田・高部地区、三保・折戸・駒越地区、浜田・岡・船越・清水地区、辻・江尻・入江地区、袖師・庵原地区、興津・小島・両河内地区、由比地区、蒲原地区
調査距離（km）		1,565	1,450	2,214	2,214	2,477
漏水件数（件）		622	579	248	274	318
配水管系	管体（件）	13	20	28	35	27
	仕切弁（件）	5	3	6	6	14
	消火栓（件）	10	10	16	14	17
	計（件）	28	33	50	55	58
給水管系	分水栓（件）	9	4	21	9	19
	管体（件）	287	289	153	176	212
	止水栓（件）	31	55	17	14	11
	メーター（件）	185	144	2	3	16
	宅地内（件）	82	53	0	15	0
	不用管（件）	0	1	5	2	2
	その他（件）	0	0	0	0	0
	計（件）	594	546	198	219	260

（5）検針業務

区分	内容	備考
検針方法	隔月・委託	
委託人員	88 名	時間計計測業務を含む。
1人1ヶ月 受持件数（平均）	1,941 件	〃

※委託人員は令和5年度末の人員

（6）現行料金表

水道料金（1か月単位）　令和2年10月1日（基本料金のみ改定）

①基本料金（消費税込み）

メーターの口径	金額
13mm	770.00 円
20mm	
25mm	1,100.00 円
30mm	2,882.00 円
40mm	
50mm	5,764.00 円
75mm	11,407.00 円
100mm	20,427.00 円
150mm	51,722.00 円
200mm	

②従量料金（消費税込み）

区分	1 m^3 当たり
10m^3までの分	66.00 円
10m^3を超え 20m^3までの分	117.70 円
20m^3を超え 50m^3までの分	156.20 円
50m^3を超え 100m^3までの分	181.50 円
100m^3を超え 500m^3までの分	201.30 円
500m^3を超える分	214.50 円

（7）ランク別給水件数・水量・料金内訳

①静岡地区

（令和５年度）

区分（m³）	延件数（件）	構成比（%）	使用水量（m³）	構成比（%）	料金（円）	構成比（%）	１件あたり平均使用量（m³）	１m³当たり供給単価（円）
0～5	601,937	23.66	1,281,609	2.92	549,631,231	7.86	2.13	428.86
6～10	480,697	18.90	3,651,221	8.33	614,585,524	8.79	7.60	168.32
11～20	736,836	28.96	11,105,963	25.32	1,503,983,939	21.51	15.07	135.42
21～50	669,844	26.33	19,000,585	43.33	2,641,978,636	37.78	28.37	139.05
51～100	37,601	1.48	2,328,599	5.31	368,035,104	5.26	61.93	158.05
101～500	14,220	0.56	2,839,278	6.47	544,651,166	7.79	199.67	191.83
501～1,000	1,689	0.07	1,153,048	2.63	236,473,272	3.38	682.68	205.09
1,001～2,000	852	0.03	1,168,467	2.67	247,527,956	3.54	1,371.44	211.84
2,001～3,000	191	0.01	457,991	1.05	98,132,831	1.40	2,397.86	214.27
3,001～4,000	94	0.00	325,879	0.74	70,025,608	1.00	3,466.80	214.88
4,001～5,000	60	0.00	264,601	0.60	57,078,407	0.82	4,410.02	215.72
5,001～10,000	40	0.00	277,708	0.63	60,413,266	0.87	6,942.70	217.54
10,001以上	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
計	2,544,061	100.00	43,854,949	100.00	6,992,516,940	100.00	17.24	159.45

②清水地区

（令和５年度）

区分 （m³）	延件数 （件）	構成比 （%）	使用水量 （m³）	構成比 （%）	料金 （円）	構成比 （%）	１件あたり 平均使用量 （m³）	１m³当たり 供給単価 （円）
0～5	255,049	20.85	533,041	2.38	235,965,197	6.66	2.09	442.68
6～10	210,926	17.24	1,614,941	7.21	272,473,759	7.69	7.66	168.72
11～20	367,544	30.05	5,539,937	24.72	752,905,572	21.25	15.07	135.91
21～50	359,232	29.37	10,298,526	45.96	1,435,830,636	40.53	28.67	139.42
51～100	21,125	1.73	1,250,610	5.58	197,529,886	5.58	59.20	157.95
101～500	7,820	0.64	1,350,080	6.02	262,552,823	7.41	172.64	194.47
501～ 1,000	903	0.07	622,090	2.77	129,330,683	3.65	688.91	207.90
1,001～ 2,000	496	0.04	665,291	2.97	140,858,209	3.98	1,341.31	211.72
2,001～ 3,000	100	0.01	240,711	1.07	51,424,081	1.45	2,407.11	213.63
3,001～ 4,000	48	0.00	165,215	0.74	35,682,917	1.01	3,441.98	215.98
4,001～ 5,000	20	0.00	87,167	0.39	19,097,497	0.54	4,358.35	219.09
5,001～ 10,000	3	0.00	19,365	0.09	4,132,319	0.12	6,455.00	213.39
10,001 以上	3	0.00	21,770	0.10	4,677,518	0.13	7,256.67	214.86
計	1,223,269	100.00	22,408,744	100.00	3,542,461,097	100.00	18.32	158.08

③蒲原地区

（令和５年度）

区分（m³）	延件数（件）	構成比（%）	使用水量（m³）	構成比（%）	料金（円）	構成比（%）	１件あたり平均使用量（m³）	１m³当たり供給単価（円）
0～5	11,910	20.54	19,301	1.60	10,863,638	5.72	1.62	562.85
6～10	7,587	13.09	58,883	4.89	9,875,957	5.20	7.76	167.72
11～20	15,722	27.12	240,834	19.99	32,657,212	17.21	15.32	135.60
21～50	20,754	35.80	617,394	51.24	86,316,583	45.48	29.75	139.81
51～100	1,549	2.67	97,258	8.07	15,229,531	8.02	62.79	156.59
101～500	368	0.64	77,320	6.42	15,109,728	7.96	210.11	195.42
501～1,000	54	0.09	43,144	3.58	9,076,394	4.78	798.96	210.37
1,001～2,000	31	0.05	39,232	3.25	8,228,733	4.34	1,265.55	209.75
2,001～3,000	2	0.00	6,132	0.51	1,298,814	0.68	0.00	0.00
3,001～4,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
4,001～5,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
5,001～10,000	2	0.00	5,389	0.45	1,150,602	0.61	0.00	0.00
10,001以上	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
計	57,979	100.00	1,204,887	100.00	189,807,192	100.00	20.78	157.53

④由比地区

（令和５年度）

区分 （m³）	延件数 （件）	構成比 （%）	使用水量 （m³）	構成比 （%）	料金 （円）	構成比 （%）	１件あたり 平均使用量 （m³）	１m³当たり 供給単価 （円）
0～5	8,031	22.28	13,616	1.64	7,178,082	5.27	1.70	527.18
6～10	4,817	13.36	37,041	4.47	6,290,918	4.62	7.69	169.84
11～20	9,491	26.33	146,089	17.62	19,746,287	14.50	15.39	135.17
21～50	12,343	34.24	366,548	44.21	51,244,166	37.64	29.70	139.80
51～100	997	2.77	61,917	7.47	9,611,230	7.06	62.10	155.23
101～500	303	0.84	71,171	8.58	13,937,316	10.24	234.89	195.83
501～ 1,000	21	0.06	13,125	1.58	2,695,494	1.98	625.00	205.37
1,001～ 2,000	22	0.06	29,254	3.53	6,133,181	4.50	1,329.73	209.65
2,001～ 3,000	12	0.03	29,334	3.54	6,239,011	4.58	2,444.50	212.69
3,001～ 4,000	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
4,001～ 5,000	6	0.02	26,249	3.17	5,620,772	4.13	4,374.83	214.13
5,001～ 10,000	4	0.01	20,660	2.49	4,432,669	3.26	5,165.00	214.55
10,001 以上	1	0.00	14,116	1.70	3,028,432	2.22	14,116.00	214.54
計	36,048	100.00	829,120	100.00	136,157,558	100.00	23.00	164.22

（８）口径別給水件数・水量・料金内訳

①静岡地区 （令和５年度）

区分	延件数（件）	使用水量（m³）	料金（円）
13mm	147,522	2,068,907	320,916,573
20mm	2,228,164	32,825,945	4,936,833,259
25mm	115,578	3,152,053	534,309,423
40mm	23,088	2,835,182	566,116,613
50mm	5,092	1,062,499	222,817,998
75mm	1,282	984,962	215,145,678
100mm	312	498,489	110,436,050
150mm	84	182,205	42,679,611
定期小計	2,521,122	43,610,242	6,949,255,205
随時分	23,009	276,272	49,429,056
減額	△70	△31,565	△6,167,321
合計	2,544,061	43,854,949	6,992,516,940

②清水地区

（令和５年度）

区分	延件数（件）	使用水量（m^3）	料金（円）
13mm	184,324	2,704,495	409,083,573
20mm	936,404	15,001,539	2,219,326,384
25mm	64,996	1,593,199	271,921,476
30mm	586	20,995	4,381,419
40mm	14,368	1,260,472	251,863,627
50mm	8,426	854,104	177,795,510
75mm	5,178	568,222	119,536,968
100mm	230	223,629	50,682,333
150mm	26	68,971	15,849,612
200mm	10	7,742	2,066,557
定期小計	1,214,548	22,303,368	3,522,507,459
随時分	8,739	118,840	22,497,959
減額	△18	△13,464	△2,544,321
合計	1,223,269	22,408,744	3,542,461,097

③蒲原地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和５年度）

区分	延件数（件）	使用水量（m³）	料金（円）
13mm	39,586	692,914	103,252,976
20mm	15,782	300,296	43,686,291
25mm	1,384	50,165	8,500,146
30mm	348	13,480	2,919,988
40mm	372	57,165	11,517,105
50mm	144	44,040	9,418,060
75mm	110	37,681	8,635,653
100mm	0	0	0
定期小計	57,726	1,195,741	187,930,219
随時分	252	9,146	1,876,973
減額	0	0	0
合計	57,978	1,204,887	189,807,192

④由比地区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和５年度）

区分	延件数（件）	使用水量（m^3）	料金（円）
13mm	25,980	432,933	65,196,721
20mm	8,526	172,418	25,180,378
25mm	892	37,736	6,533,036
40mm	276	53,258	10,687,775
50mm	142	58,172	12,497,957
75mm	38	52,966	11,444,122
100mm	0	0	0
定期小計	35,854	807,483	131,539,989
随時分	194	21,637	4,617,569
減額	0	0	0
合計	36,048	829,120	136,157,558

（９）上下水道お客様サービスセンター受付状況

（令和５年度）

年月	受付状況（件）			
	電話	FAX	メール	計
令和５年　４月	5,769	1,174	1,107	8,050
５月	4,258	1,114	446	5,818
６月	4,331	938	510	5,779
７月	3,839	817	515	5,171
８月	3,872	877	499	5,248
９月	3,867	992	503	5,362
10 月	3,848	699	468	5,015
11 月	3,521	701	382	4,604
12 月	3,701	636	425	4,762
令和６年　１月	3,977	660	557	5,194
２月	4,795	831	959	6,585
３月	8,097	1,425	2,542	12,064
合計	53,875	10,864	8,913	73,652

（10）水道料金収納状況

①令和５年度までの累計収入（令和６年３月末現在）

年度	調定額		収入額		未収額		収納率	未納率
	件数	金額（円）	件数	金額（円）	件数	金額（円）	金額（%）	金額（%）
平成 29 年度	1,821,961	9,813,821,460	1,820,277	9,807,558,127	1,684	6,263,333	99.94	0.06
平成 30 年度	1,842,517	9,746,559,647	1,838,495	9,735,722,819	4,022	10,836,828	99.89	0.11
令和元年度	1,859,670	9,716,539,515	1,856,335	9,705,561,352	3,335	10,978,163	99.89	0.11
令和２年度	1,872,375	10,389,375,131	1,868,913	10,376,604,868	3,462	12,770,263	99.88	0.12
令和３年度	1,890,114	11,091,195,850	1,885,272	11,072,391,364	4,842	18,804,486	99.83	0.17
令和４年度	1,904,251	10,708,372,307	1,584,277	8,916,182,748	319,974	1,792,189,559	83.26	16.74
令和５年度	1,911,918	10,860,942,787	1,584,493	9,027,866,860	327,425	1,833,075,927	83.12	16.88

②令和５年度における収入（令和６年３月末現在）

年度	調定額		収入額		未収額		収納率	未納率
	件数	金額（円）	件数	金額（円）	件数	金額（円）	金額（%）	金額（%）
平成 28 年度以前	4,368	14,095,896	105	1,434,966	4,263	12,660,930	10.18	89.82
平成 29 年度	795	2,471,733	69	237,850	726	2,233,883	9.62	90.38
平成 30 年度	3,172	8,168,940	99	576,330	3,073	7,592,610	7.06	92.94
令和元年度	3,167	10,283,280	198	929,019	2,969	9,354,261	9.03	90.97
令和２年度	3,173	11,411,063	302	2,036,272	2,871	9,374,791	17.84	82.16
令和３年度	4,233	17,314,049	932	5,339,112	3,301	11,974,937	30.84	69.16
令和４年度	319,860	1,789,008,629	314,749	1,770,439,037	5,111	18,569,592	98.96	1.04
令和５年度	1,911,918	10,860,942,787	1,584,493	9,027,866,860	327,425	1,833,075,927	83.12	16.88
計	2,250,686	12,713,696,377	1,900,947	10,808,859,446	349,739	1,904,836,931	85.02	14.98

※調定額は減額及び不納欠損処理をした実調定額